



## Stavební společnost V&K s.r.o.

Ing. Vorel Pavel  
Jednatel  
K Ochozi 1406  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
ČR

Telefon: 566550182  
Fax: 566550182  
Mail: vak.stavspol@tiscali.cz

### DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo ze dne 12.9.2019**  
na provedení díla, „Ráječko, mobilita – Obecní úřad, odstranění bariér“

#### I. Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Ráječko  
Náměstí 1. Máje 250, Ráječko  
PSČ: 679 02  
IČ: 00280844  
Bank.spoj.: KB a.s.  
Zmocněnec k podpisu smlouvy:
- DIČ: neplátce DPH  
č.ú.: 5525631/0100  
Vít Rajtšlégr, starosta
2. Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406, Bystřice nad Pernštejnem  
PSČ: 593 01  
IČ: 489 109 61  
Bank.spoj.: Moneta Bank Bystřice n.P.  
Zmocněnec k podpisu smlouvy:
- DIČ: CZ48910961  
č.ú.: 7000005751/0600  
Ing. Pavel Vorel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

## II. Předmět dodatku

II.1. Tímto dodatkem se mění konečná smluvní cena díla a termín dokončení díla:

II.2. Z důvodu neočekávaných skutečností v průběhu stavebních prací vyvstala potřeba některých prací nad rámec odsouhlaseného rozpočtu a současně nebylo nutné provádět některé stavební práce. Po odsouhlasení množství a ceny těchto prací se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v tomto znění:

II.2.a. V článku IV. SOD Cena díla se konečná smluvní cena zvýší dle přiložených Rozpočtů změn stavby dle ZL 1 až 6 – SO 01 a SO 02 - víceprací a méněprací o částku:

716 257,04 Kč bez DPH  
150 413,98 Kč DPH 21%  
866 671,02 Kč vč. DPH

Nová celková cena díla je tedy:

4 611 900,90 Kč bez DPH  
968 499,19 Kč DPH 21%  
5 580 400,09 Kč vč. DPH

II.3. Vzhledem ke zvýšení rozsahu prací bylo dohodnuto prodloužení konečného termínu dokončení stavby takto:

II.3.a. V článku III. SOD Doba plnění, se na základě odsouhlaseného navýšení konečné ceny stávající termín dokončení prodlužuje, a to:

**Termín dokončení: 31.7.2020**

## III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo a zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

III.3. Tento dodatek má 2 strany a je sepsán ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

III.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně na důkaz toho připojují níže vlastnoruční podpisy.


III.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- 1) Souhrnná rekapitulace OÚ Ráječko
- 2) Rozpočet změn stavby dle ZL 1 až 6 - SO 01 – méněpráce
- 3) Rozpočet změn stavby dle ZL 1 až 6 - SO 02 – méněpráce
- 4) Rozpočet změn stavby dle ZL 1 až 6 - SO 01 – vícepráce
- 5) Rozpočet změn stavby dle ZL 1 až 6 - SO 02 - vícepráce

#### IV. Podpisy smluvních stran

V Bystřici nad Pernštejnem dne 28.2.2020.

  
Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz  
.....  
zhotovitel

  
OBEC RÁJEČKO (1)  
Nám. 1. máje č. 250, 672 02  
IČ: 00280844, tel.: 516 432 619  
.....  
objednatel



## Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy

### souhrnná rekapitulace

	Rozpočet změn stavby dle ZL 1 až 6 - SO 01 - méněpráce	Rozpočet změn stavby dle ZL 1 až 6 - SO 02 - méněpráce	Rozpočet změn stavby dle ZL 1 až 6 - SO 01 - vícepráce	Rozpočet změn stavby dle ZL 1 až 6 - SO 02 - vícepráce
ZL 1	Podbetonování základu		64 060,26	
ZL 2	Podlaha 2. NP	-80 760,42	237 244,90	152 767,74
ZL 3	Podhledy 2. NP		43 584,43	30 489,34
ZL 4	Omrátky vnitřní 2. NP		75 718,59	48 868,93
ZL 5	Fasáda	-56 139,54	107 879,73	133 087,17
ZL 6	Topení			20 690,40
méněpráce celkem			<b>-198 134,45</b>	
vícepráce celkem			914 391,49	
rozdíli celkem bez DPH			716 257,04	
základní DPH 21 %			150 413,98	
cena celkem s DPH			866 671,02	



# Rozpočet změn stavby dle ZL 1 až 6 - SO 01 - méněpráce

Datum: 28.02.2020

Stavba : Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. Úpravy

Objednatel : Obec Ráječko  
nám. 1. Máje 250  
679 02 Ráječko

IČO : 00280844  
DIČ :

Zhotovitel : Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
593 01, Bystřice nad Pernštejnem

IČO : 48910961  
DIČ : CZ48910961

Za zhotovitele :  
Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
DIČ: CZ48910961  
tel.: 566 550 182, e-mail: vak.stavba@tiscali.cz

O B E C R Á J E Č K O  
Nám. 1. máje č. 250, 679 02  
IČ: 00280844, tel.: 516 432 629  
Za objednatele : *[Signature]*

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	136 899,96
DPH	21 %	28 748,99
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>165 648,95</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 - Bezbariérové úpravy - méněpráce	165 648,95		136 899,96	28 748,99	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>165 648,95</b>		<b>136 899,96</b>	<b>28 748,99</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
ZL 02	Podlaha 2.NP	97 720,11		80 760,42	16 959,69	59,0
ZL 05	Fasáda	67 928,84		56 139,54	11 789,30	41,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>165 648,95</b>		<b>136 899,96</b>	<b>28 748,99</b>	<b>100,0</b>

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL2 - Podlaha 2.NP - méněpráce

**Objednatel:** Obec Ráječko  
nám. 1. máje 250  
67902 Ráječko

IČ: 00280844  
DIČ:

**Zhotovitel:** Stavební společnost V & K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961  
DIČ: CZ48910961

**Vypracoval:** Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	78 791,42
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 969,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>80 760,42</b>


### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	80 760,42 CZK
Základní DPH	21 %	16 959,69 CZK


**Cena celkem s DPH** **97 720,11 CZK**

v Ráječku

dne 28.2.2020

  
Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			42 881,05
776	Podlahy povlakové	PSV			28 071,94
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			7 838,43
VN	Vedlejší náklady	VN			1 969,00
Cena celkem					80 760,42



## Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL2 - Podlaha 2.NP - méněpráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				42 881,05
1	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu, pod dlažby 01 01:: 201 ::2,0*1,0+2,37*3,05+1,5*2,4 207 ::1,8*(2,15+2,7)*0,5 208 ::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81-4,59	m2	24,49360	41,60	1 018,93
				12,82850		
				4,36500		
				7,30010		
2	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tme 01 01:: 201 ::(2,37+6,4)*2-0,9 208 ::(3,125*2+2,6)-0,8-0,7	m	23,99000	107,50	2 578,92
				16,64000		
				7,35000		
3	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	23,99000	81,60	1 957,58
4	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, kladených do flexibilního tmele 01 01:: 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3 206::1,81 207::4,59 208 ::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81-4,59	m2	27,40020	620,00	16 988,12
				13,70010		
				1,81000		
				4,59000		
				7,30010		
5	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 01 01:: 201 ::(4*2+2,35+0,87)-0,8 206 ::(1,05+1,98)*2-0,8 207 ::(1,8+2,86)*2-0,8*2 208 ::(3,125*2+2,6)-0,8-0,7	m	30,75000	45,20	1 389,90
				10,42000		
				5,26000		
				7,72000		
				7,35000		
6	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 m, povrch matný; pro interiér i exteriér 01 01:: 201::(((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3)*1,1 206::1,81*1,1 207::4,59*1,1 208 ::(((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81-4,59)*1,1 sokl:: 01 01:: 201 ::((2,37+6,4)*2-0,9)*0,1*1,1 208 ::((3,125*2+2,6)-0,8-0,7)*0,1*1,1	m2	32,77912	450,00	14 750,60
				15,07011		
				1,99100		
				5,04900		
				8,03011		
				1,83040		
				0,80850		
7	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 01 01:: 207 ::1,8*(2,15+2,7)*0,5	m2	4,36500	12,60	55,00
				4,36500		
8	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,78151	5 300,00	4 142,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				28 071,94
9	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 01 01:: 204 ::(5,75+5,55)*2-0,9-0,95-1,1 205 ::(2,35+4,0)*2-0,9	m	31,45000	11,60	364,82
				19,65000		
				11,80000		
10	776511810RT1	Odstranění povlak. podlah z nášlapné plochy lepený, bez podložky, z ploch přes 20 m2 01 01:: 204 ::5,45*5,25+(2,05+2,4)*0,3	m2	29,94750	34,80	1 042,17
				29,94750		

11	776511810RT3	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2 01 01:: 205 ::2,0*0,9+2,35*3,1	m2	9,08500	42,40	385,20
12	776981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník 01 01:: 2.NP ::0,95+0,8	m	1,75000	397,00	694,75
13	776520020RAX	Podlaha povlaková z PVC čtverců, soklík, podlahovi 01 01:: 202 ::30,1	m	30,10000	850,00	25 585,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				7 838,43
14	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí, ze stěrek silikátových penetrače savého podkladu 01 01:: 202 ::(2,05+2,4)*0,3+5,45*5,25+3,9*2,4-(1,7+1,0)*0,125	m2	38,97000	31,60	1 231,45
15	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí, vyrovnání, podlah samonivelační hmotou na bázi cem. tl. 2 mm 01 01:: 202 ::(2,05+2,4)*0,3+5,45*5,25+3,9*2,4-(1,7+1,0)*0,125	m2	38,97000	168,00	6 546,96
16	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,11886	505,00	60,02
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 969,00
17	VN 01 VL	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 969,00	1 969,00



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL5 - Fasáda - méněpráce**

Objednatel: **Obec Ráječko**  
**nám. 1. máje 250**  
**67902 Ráječko**

IČ: **00280844**  
 DIČ:

Zhotovitel: **Stavební společnost V & K s.r.o.**  
**K Ochozi 1406**  
**59301 Bystřice nad Pernštejnem**

IČ: **48910961**  
 DIČ: **CZ48910961**

Vypracoval: **Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	54 770,29
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 369,25
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>56 139,54</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 139,54 CZK
Základní DPH	21 %	11 789,30 CZK

**Cena celkem s DPH** **67 928,84 CZK**

v

Ráječko

dne

28.02.2020

Stavební společnost V&K s.r.o.  
 K Ochozi 1406  
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
 tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
 e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

Za zhotovitele

P. Štěpán

Za objednatele

OBEČ RÁJEČKO (1)  
 Nám. 1. máje č. 250, 679 02  
 IČ: 00280844, tel.: 516 432 629



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			51 998,95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 771,34
VN	Vedlejší náklady	VN			1 369,25
Cena celkem					56 139,54

## Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL5 - Fasáda - méněpráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upř. povrchů vnější				51 998,95
1	622471317RS4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová 01 01 Pol:: nová omítka ::87,905	m2	87,90500	199,50	17 537,05
2	622421131RU2	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, ze suché soklové maltové směsi, složitost 1+ 2 01 01 Pol:: východ :: 2,4*7,7+0,45*1,0 sever ::8,8*6,8-3,0*3,1-1,5*3,1-3,0*1,75-1,5*1,75 (3,0*4+1,5*2+3,1*6+1,75*6)*0,12 po odsekaném soklu ::(1,4+1,1)*0,5 západ :: 2,4*7,7+0,45*1,0+(1,8+0,85*2+1,8+1,2+0,9)*0,12+(1,55+1,75+0,45)*2*0,12 atika 150 mm zevnitř ::1,85*1,0*2	m2	87,90500  18,93000 38,01500 5,29200 1,25000 20,71800  3,70000	380,00	33 403,90
3	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační 01 01 Pol:: 7,0*2+1,5*4	m	20,00000	44,60	892,00
4	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m	m	20,00000	8,30	166,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 771,34
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,29000	646,00	2 771,34
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 369,25
6	VN 01 VL	Zařízení staveniště	%	2,50000	547,70	1 369,25

# Rozpočet změn stavby dle ZL 1 až 6 - SO 02 - méněpráce

Datum: 28.02.2020

Stavba : Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy

Objednatel : Obec Ráječko  
nám. 1. Máje 250  
679 02 Ráječko

IČO : 00280844  
DIČ :


Zhotovitel : Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
593 01, Bystřice nad Pernštejnem

IČO : 48910961  
DIČ : CZ48910961

Za zhotovitele: Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
tel.: 516 550 182, DIČ: CZ48910961  
Email: vak.stavspol@tiscali.cz

Za objednatele :

OBEC RÁJEČKO  
Nám. 1. máje č. 250, 679 02  
IČ: 00280844, tel.: 516 432 629



			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		61 234,49
DPH	21 %		12 859,24
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>74 093,73</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02 - Ostatní stavební úpravy - méněpráce	74 093,73		61 234,49	12 859,24	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>74 093,73</b>		<b>61 234,49</b>	<b>12 859,24</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
ZL 02	Podlaha 2.NP	49 821,06		41 174,43	8 646,63	67,2
ZL 05	Fasáda	24 272,67		20 060,06	4 212,61	32,8
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>74 093,73</b>		<b>61 234,49</b>	<b>12 859,24</b>	<b>100,0</b>



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 02 - ZL2 - Podlaha 2.NP - méněpráce

**Objednatel:** Obec Ráječko  
nám. 1. máje 250  
67902 Ráječko

IČ: 00280844  
DIČ: =

**Zhotovitel:** Stavební společnost V & K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961  
DIČ: CZ48910961

**Vypracoval:** Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	40 170,43
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 004,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>41 174,43</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 174,43 CZK
Základní DPH	21 %	8 646,63 CZK


**Cena celkem s DPH** **49 821,06 CZK**

v Ráječku

dne 28.02.2020

  
Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

Za zhotovitele

  
Za objednatele

OBEC RÁJEČKO (1)  
 Nám. 1. máje č. 250, 679 02  
 IČ: 00280844, tel.: 516 432 629

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 539,49
776	Podlahy povlakové	PSV			30 913,36
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			6 717,58
VN	Vedlejší náklady	VN			1 004,00
Cena celkem					41 174,43



## Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 02 - ZL2 - Podlaha 2.NP - méněpráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 771		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>2 539,49</b>
1	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu, pod dlažby 02 02:: 206 ::0,325*1,4+0,75*1,85	m2	1,84250	41,60	76,65
2	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, kladených do flexibilního tmele 02 02:: 206 ::0,325*1,4+0,75*1,85	m2	1,84250	620,00	1 142,35
3	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 02 02:: 206 ::1,05+1,1+1,8+2,0-0,9	m	5,05000	45,20	228,26
4	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 m, povrch matný; pro interiér i exteriér 02 02:: 206 ::0,325*1,4+0,75*1,85	m2	1,84250	450,00	829,13
5	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 02 02:: 206 ::0,325*1,4+0,75*1,85	m2	1,84250	12,60	23,22
6	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,04526	5 300,00	239,88
Díl: 776		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>30 913,36</b>
7	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 02 02:: 204 ::(5,75+5,55)*2-0,9-0,95-1,1 205 ::(2,35+4,0)*2-0,9 206 ::5,45+5,77+7,3+5,3-1,2-0,95	m	53,12000	11,60	616,19
8	776511810RT1	Odstranění povlak. podlah z náslapné plochy lepený, bez podložky, z ploch přes 20 m2 02 02:: 206 ::5,15*(5,77+7,3)*0,5+2,25*0,3	m2	34,33025	34,80	1 194,69
9	776981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník 02 02:: 2.NP ::0,9*2	m	1,80000	397,00	714,60
10	776520020RAX	Podlaha povlaková z PVC čtverců, soklík, podlahovi 02 02:: 203 ::5,15*4,125+1,1*0,3 204 ::2,925*(1,52+2,4)*0,5 205 ::2,1*(2,44+3,075)*0,5+1,0*0,3	m	33,39750	850,00	28 387,88
Díl: 777		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>6 717,58</b>
11	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí, ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu 02 02:: 203 ::5,15*4,125+1,1*0,3 204 ::2,925*(1,52+2,4)*0,5 205 ::2,1*(2,44+3,075)*0,5+1,0*0,3	m2	33,39750	31,60	1 055,36
12	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí, vyrovnaní, podlah samonivelační hmotou na bázi cem. tl. 2 mm 02 02:: 203 ::5,15*4,125+1,1*0,3 204 ::2,925*(1,52+2,4)*0,5 205 ::2,1*(2,44+3,075)*0,5+1,0*0,3	m2	33,39750	168,00	5 610,78
13	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,10186	505,00	51,44



Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 004,00
14	VN 01 VL	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 004,00	1 004,00

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 02 - ZL5 - Fasáda - méněpráce

**Objednatel:** Obec Ráječko  
nám. 1. máje 250  
67902 Ráječko

IČ: 00280844  
DIČ:

**Zhotovitel:** Stavební společnost V & K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961  
DIČ: CZ48910961

**Vypracoval:** Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	19 570,81
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	489,25
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>20 060,06</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 060,06 CZK
Základní DPH	21 %	4 212,61 CZK

**Cena celkem s DPH** **24 272,67 CZK**

v Ráječku

dne 28. 02. 2020

  
Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

OBEC RÁJEČKO (1)  
 Nám. 1. máje č. 250, 679 02  
 IČ: 00280844, tel.: 516 432 629

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			19 532,05
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38,76
VN	Vedlejší náklady	VN			489,25
Cena celkem					20 060,06



## Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 02 - ZL5 - Fasáda - méněpráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				19 532,05
1	622471317RS4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová 02 02 Pol:: stávající fasáda :: sever ::5,45*7,6-3,0*3,1-3,0*1,75 západ ::10,85*7,6-1,8*0,85-2,0*2,3-1,8*1,55-1,2*1,75-0,9*0,45	m2	97,90500	199,50	19 532,05
				26,87000		
				71,03500		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				38,76
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,06000	646,00	38,76
Díl:	VN	Vedlejší náklady				489,25
3	VN 01 VL	Zařízení staveniště	%	2,50000	195,70	489,25

# Rozpočet změn stavby dle ZL 1 až 6 - SO 01 - vícepráce

Datum: 28.02.2020

Stavba : **Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. Úpravy**

**Objednatel : Obec Ráječko**  
**nám. 1. Máje 250**  
**679 02 Ráječko**

IČO : **00280844**  
 DIČ :


**Zhotovitel : Stavební společnost V&K s.r.o.**  
**K Ochozi 1406**  
**593 01, Bystřice nad Pernštejnem**

IČO : 48910961  
 DIČ : CZ48910961

Za zhotovitele :  
 Stavební společnost V&K s.r.o.  
 K Ochozi 1406  
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
 tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
 e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

Za objednatele :

OBEC RÁJEČKO (1)  
 Nám. 1. máje č. 250, 679 02  
 IČ: 00280844, tel.: 516 432 629



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	528 487,91
DPH	21 %	110 982,46
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>639 470,37</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 - Bezbariérové úpravy - vícepráce	639 470,37		528 487,91	110 982,46	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>639 470,37</b>		<b>528 487,91</b>	<b>110 982,46</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
ZL 01	Podbet. základu	77 512,91		64 060,26	13 452,65	12,1
ZL 02	Podlaha 2.NP	287 066,33		237 244,90	49 821,43	44,9
ZL 03	Podhledy 2.NP	52 737,16		43 584,43	9 152,73	8,2
ZL 04	Omrátky vnitřní 2.NP	91 619,49		75 718,59	15 900,90	14,3
ZL 05	Fasáda	130 534,47		107 879,73	22 654,74	20,4
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>364 579,24</b>		<b>528 487,91</b>	<b>63 274,08</b>	<b>57,0</b>



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL1 - Podbetonování základu - vícepráce

**Objednatel:** Obec Ráječko  
nám. 1. máje 250  
67902 Ráječko

IČ: 00280844  
DIČ:

**Zhotovitel:** Stavební společnost V & K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961  
DIČ: CZ48910961

**Vypracoval:** Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	62 500,26
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 560,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>64 060,26</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	64 060,26 CZK
Základní DPH	21 %	13 452,65 CZK

**Cena celkem s DPH** **77 512,91 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 Stavební společnost V&K s.r.o.  
 K Ochozi 1406  
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
 tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
 e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

OBEC RÁJEČKO (1)  
 Nám. 1. máje č. 250, 679 02  
 IČ: 00280844, tel.: 516 432 629



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			23 773,26
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 751,20
97	Prorážení otvorů	HSV			19 515,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 460,00
VN	Vedlejší náklady	VN			1 560,00
Cena celkem					64 060,26

## Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL1 - Podbetonování základu - víceprá
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>23 773,26</b>
1	279311113R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C12/15 náhrada původního kamenného základu::(2,6+1,5*2)*1,15*0,6	m3	3,86400 3,86400	5 080,00	19 629,12
2	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna náhrada původního kamenného základu::(2,6+1,5*2)*1,15	m2	6,44000 6,44000	536,00	3 451,84
3	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	6,44000	107,50	692,30
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>12 751,20</b>
4	961100011RA0	Bourání základů ze zdiva kamenného (2,6+1,5*2)*1,15*0,6	m3	3,86400 3,86400	3 300,00	12 751,20
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>19 515,80</b>
5	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm vrata::3 hlavní vchod::2	m	5,00000 3,00000 2,00000	1 845,00	9 225,00
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,66000	257,00	2 482,62
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,66000	194,50	1 878,87
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9,66*10,5	t	101,43000 101,43000	15,60	1 582,31
9	979990101R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,66000	450,00	4 347,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 460,00</b>
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	10,00000	646,00	6 460,00
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 560,00</b>
11	VN 01 VL	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 560,00	1 560,00

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL2 - Podlaha 2.NP - vícepráce

**Objednatel:** Obec Ráječko  
nám. 1. máje 250  
67902 Ráječko

IČ: 00280844  
DIČ:

**Zhotovitel:** Stavební společnost V & K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961  
DIČ: CZ48910961

**Vypracoval:** Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	110 254,77
PSV	116 204,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	10 786,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>237 244,90</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	237 244,90 CZK
Základní DPH	21 %	49 821,43 CZK

**Cena celkem s DPH**

**287 066,33 CZK**

v Ráječku

dne

28.02.2020

Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

Za zhotovitele

*[Handwritten signature]*  
Za objednatele

OBEC RÁJEČKO (1)  
Nám. 1. máje č. 250, 679 02  
IČ: 00280844, tel.: 516 432 629



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 165,48
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			78 182,25
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			982,81
97	Prorážení otvorů	HSV			17 940,93
99	Stavební přesun hmot	HSV			11 983,30
713	Izolace tepelné	PSV			26 887,91
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 534,12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			39 039,52
776	Podlahy povlakové	PSV			29 791,38
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			12 951,20
VN	Vedlejší náklady	VN			10 786,00
Cena celkem					237 244,90

## Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL2 - Podlaha 2.NP - vícepráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 165,48</b>
1	346244361R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm zpravení rýhy po betonáži desky: (5,45+2,35+4+2,05)*0,15	m2	2,07750	561,00	1 165,48
				2,07750		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>78 182,25</b>
2	630900020RAA	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 5 cm 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81	m2	11,89010	258,00	3 067,65
				11,89010		
3	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 beton hřebíkové desky: 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81 204::5,45*5,25+(2,05+2,4)*0,3 205::2,0*0,9+2,35*3,1	m2	50,92260	587,00	29 891,57
				11,89010		
				29,94750		
				9,08500		
4	63 01 VL	Nastřelení hřebů včetně dodáky hřebů 180 x 6,3 mm předpoklad - bude upřesněno dle skutečnosti::5,25*9+2,35*7+3,2*8	m	89,30000	125,00	11 162,50
				89,30000		
5	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R) 5/100/100:: 201::(((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3)*1,3*3,08/100 0-(1,81*1,3*3,08)/1000 204::(5,45*5,25+(2,05+2,4)*0,3)*1,3*3,08/1000 205::(2,0*0,9+2,35*3,1)*1,3*3,08/1000	t	0,20389	28 320,00	5 774,28
				0,04761		
				0,11991		
				0,03638		
6	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 50,9226*0,08	m3	4,07381	329,00	1 340,28
				4,07381		
7	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	4,07381	1 201,00	4 892,65
8	632441015RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm, samonivelační potěr 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3 202::30,1 207::4,59 208::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81-4,59	m2	55,69020	357,00	19 881,40
				13,70010		
				30,10000		
				4,59000		
				7,30010		
9	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemy	m2	55,69020	39,00	2 171,92
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>982,81</b>
10	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách hrubý úklid stropu pro montáž hřebů: 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81 204::5,45*5,25+(2,05+2,4)*0,3 205::2,0*0,9+2,35*3,1	m2	50,92260	4,30	218,97
				11,89010		
				29,94750		
				9,08500		
11	77601 VL	Příprava podkladu před betonáží, vysátí příprava pro betonáž desky: 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81 204::5,45*5,25+(2,05+2,4)*0,3 205::2,0*0,9+2,35*3,1	m2	50,92260	15,00	763,84
				11,89010		
				29,94750		
				9,08500		
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>17 940,93</b>
12	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm pro novou desku: 5,45+2,35+4+2,05	m	13,85000	197,00	2 728,45
				13,85000		
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 1,31+1,55+9,02+2,4	t	14,28000	257,00	3 669,96
				14,28000		
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,28000	194,50	2 777,46
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14,28*10,5	t	149,94000	15,60	2 339,06
				149,94000		
16	979990101R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,28000	450,00	6 426,00



		207::4,59		4,59000		
		208::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81-4,59		7,30010		
30	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	30,75000	45,20	1 389,90
		201::(4*2+2,35+0,87)-0,8		10,42000		
		206::(1,05+1,98)*2-0,8		5,26000		
		207::(1,8+2,86)*2-0,8*2		7,72000		
		208::(3,125*2+2,6)-0,8-0,7		7,35000		
31	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 m, povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	30,10392	450,00	13 546,76
		201::(((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3)*1,1		15,07011		
		207::4,59*1,1		5,04900		
		208::(((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81-4,59)*1,1		8,03011		
		sokli:				
		201::((4*2+2,35+0,87)-0,8)*0,1*1,1		1,14620		
		208::((3,125*2+2,6)-0,8-0,7)*0,1*1,1		0,80850		
32	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,71926	5 300,00	3 812,08
Díl:	776	Podlahy povlakové				29 791,38
33	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	31,45000	11,60	364,82
		204::(5,75+5,55)*2-0,9-0,95-1,1		19,65000		
		205::(2,35+4,0)*2-0,9		11,80000		
34	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	39,03250	34,80	1 358,33
		204::5,45*5,25+(2,05+2,4)*0,3		29,94750		
		205::2,0*0,9+2,35*3,1		9,08500		
35	77601 VL	Příprava podkladu před pokládkou, vysátí	m2	30,10000	15,00	451,50
		202::30,1		30,10000		
36	776520020RA0	Podlaha povlaková z PVC čtverců, soklík, podlahovina vinyl	m2	30,10000	850,00	25 585,00
37	776981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník	m	4,10000	397,00	1 627,70
		0,7*1+0,8*3+1		4,10000		
38	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,08919	4 530,00	404,03
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				12 951,20
39	77701 VL	Příprava podkladu před pokládkou, broušení	m2	30,10000	9,50	285,95
		202::30,1		30,10000		
40	777 02 VL	Vyhlazení podkladu stěrkou TH do 3 mm	m2	30,10000	198,00	5 959,80
41	777 03 VL	Dodávka správk.hmoty RS 88	kg	135,45000	49,00	6 637,05
		202::30,1*4,5		135,45000		
42	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,13545	505,00	68,40
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 786,00
43	VN 01 VL	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	5 786,00	5 786,00
44	VN 02 VL	Čerpadlo na beton	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00



Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 983,30
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 0,28+15,47+0,09+2,71	t	18,55000 18,55000	646,00	11 983,30
Díl: 713		Izolace tepelné				26 887,91
18	713190813R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 15 cm 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81 204::5,45*5,25+(2,05+2,4)*0,3 205::2,0*0,9+2,35*3,1	m2	50,92260 11,89010 29,94750 9,08500	207,50	10 566,44
19	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3 202::30,1 207::4,59	m2	55,69020 13,70010 30,10000 4,59000	33,20	1 848,91
20	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 201::(((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3)*0,06*1,05  202::30,1*0,06*1,05 207::4,59*0,06*1,05 208::(((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81-4,59)*0,06*1,05	m3	3,50848 0,86311  1,89630 0,28917 0,45991	2 425,00	8 508,07
21	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie pod hřebíkovou desku: 201::(((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3)*1,1-1,81*1,1  204::(5,45*5,25+(2,05+2,4)*0,3)*1,1 205::(2,0*0,9+2,35*3,1)*1,1 pod anhydrid: 201::(((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3)*1,1 202::30,1*1,1 207::4,59*1,1 208::(((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81-4,59)*1,1	m2	117,27408  13,07911  32,94225 9,99350  15,07011 33,11000 5,04900 8,03011	35,00	4 104,59
22	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky 201::(4*2+2,35+0,87)-0,8 202::(5,25*2+1,55+5,75+1*2+1,5*2)-1-0,8*2-0,7 207::(1,8+2,86)*2-0,8*2 208::(3,125*2+2,6)-0,8-0,7	m	44,99000  10,42000 19,50000 7,72000 7,35000	23,20	1 043,77
23	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,08900	9 170,00	816,13
Díl: 762		Konstrukce tesařské				7 534,12
24	762900065RA0	Demontáž dřevotřískových podlah 204::5,45*5,25+(2,05+2,4)*0,3 205::2,0*0,9+2,35*3,1	m2	39,03250 29,94750 9,08500	68,30	2 665,92
25	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštáři 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81 204::5,45*5,25+(2,05+2,4)*0,3 205::2,0*0,9+2,35*3,1	m2	50,92260 11,89010 29,94750 9,08500	95,60	4 868,20
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				39 039,52
26	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3 207::4,59 208::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81-4,59	m2	25,59020 13,70010 4,59000 7,30010	41,60	1 064,55
27	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 201::(4*2+2,35+0,87)-0,8 208::(3,125*2+2,6)-0,8-0,7	m	17,77000 10,42000 7,35000	107,50	1 910,28
28	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	17,77000	81,60	1 450,03
29	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, kladených do flexibilního tmele 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3	m2	25,59020 13,70010	620,00	15 865,92

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL3 - Podhledy 2.NP - vícepráce

**Objednatel:** Obec Ráječko  
nám. 1. máje 250  
67902 Ráječko

IČ: 00280844  
DIČ:

**Zhotovitel:** Stavební společnost V & K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961  
DIČ: CZ48910961

**Vypracoval:** Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	40 311,39
PSV	2 210,04
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 063,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>43 584,43</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 584,43 CZK
Základní DPH	21 %	9 152,73 CZK

**Cena celkem s DPH** **52 737,16 CZK**

v Ráječku


dne

28. 02. 2020



Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

Za zhotovitele



Za objednatele

OŠEC RÁJEČKO (1)  
 Nám. 1. máje č. 250, 679 02  
 IČ: 00280844, tel.: 516 432 623



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			28 269,86
97	Prorážení otvorů	HSV			11 902,87
99	Staveništní přesun hmot	HSV			138,66
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 210,04
VN	Vedlejší náklady	VN			1 063,00
Cena celkem					43 584,43



## Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL3 - Podhledy 2.NP - vícepráce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				28 269,86
1	4 01 VL	Podhled minerální Thermatex 201::1,81*5,42+(5,42*1,34)/2+0,75*2,25-1,81 204::5,45*5,25+(2,05+2,4)*0,3 205::2,0*0,9+2,35*3,1	m2	52,35160 13,31910 29,94750 9,08500	540,00	28 269,86
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>				11 902,87
2	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81 204::5,45*5,25+(2,05+2,4)*0,3 205::2,0*0,9+2,35*3,1	m2	50,92260 11,89010 29,94750 9,08500	126,00	6 416,25
3	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 2,54613+0,71292	t	3,25905 3,25905	548,00	1 785,96
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,25905	194,50	633,89
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15*3,25905	t	48,88575 48,88575	15,60	762,62
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,25905	257,00	837,58
7	979990101R00	Poplatek za sklád.suti	t	3,25905	450,00	1 466,57
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				138,66
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,21464	646,00	138,66
Díl: 762		<b>Konstrukce tesařské</b>				2 210,04
9	762900080RA0	Demontáž záklopu stropů 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81 204::5,45*5,25+(2,05+2,4)*0,3 205::2,0*0,9+2,35*3,1	m2	50,92260 11,89010 29,94750 9,08500	43,40	2 210,04
Díl: VN		<b>Vedlejší náklady</b>				1 063,00
10	VN 01 VL	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 063,00	1 063,00

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL4 - Vnitřní omítky 2.NP - vícepráce**

Objednatel: **Obec Ráječko** IČ: 00280844  
**nám. 1. máje 250** DIČ:  
**67902 Ráječko**

Zhotovitel: **Stavební společnost V & K s.r.o.** IČ: 48910961  
**K Ochozi 1406** DIČ: CZ48910961  
**59301 Bystřice nad Pernštejnem**


Vypracoval: **Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	67 247,72
PSV	6 624,09
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 846,78
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>75 718,59</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	75 718,59 CZK
Základní DPH	21 %	15 900,90 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>91 619,49 CZK</b>

v Ráječku

dne 28.02.2020

  
**Stavební společnost V&K s.r.o.**  
**K Ochozi 1406**  
**593 01 Bystřice nad Pernštejnem**  
**tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961**  
**e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz**

Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			44 244,09
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 894,43
97	Prorážení otvorů	HSV			16 087,22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 021,98
784	Malby	PSV			6 624,09
VN	Vedlejší náklady	VN			1 846,78
Cena celkem					75 718,59



## Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL4 - Vnitřní omítky 2.NP - vícepráce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>						<b>44 244,09</b>
1	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně 205:::(2,35+4)*2*3-1,5*3-0,9*2,02-1,8*1,55 204:::(5,35+5,45)*2*3-3,6*3-0,9*2,02- 1,1*2,25+(2,3+2,1+2,5*2*2)*0,3 201:::(1,77+5,37)*3-1,2*2,25- 1,1*2,25+(2+2,5*2)*0,3+3,75*3+(1,6*3)/2-(1,05+1,15)*3	m2	108,41400 28,99200 54,02700 25,39500	386,00	41 847,80
2	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	108,41400	18,20	1 973,13
3	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3+2,1+2	m	7,10000 7,10000	59,60	423,16
<b>Díl: 94</b>						<b>4 894,43</b>
<b>Díl: 94</b>						<b>4 894,43</b>
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro omítky a podhledy: 205::9,1 204::30,1 201::((1,82+3,2)/2)*5,01+0,3*2,25+1,5*0,3-1,81	m2	51,09010 9,10000 30,10000 11,89010	95,80	4 894,43
<b>Díl: 97</b>						<b>16 087,22</b>
<b>Díl: 97</b>						<b>16 087,22</b>
5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 205:::(2,35+4)*2*3-1,5*3-0,9*2,02-1,8*1,55 204:::(5,35+5,45)*2*3-3,6*3-0,9*2,02- 1,1*2,25+(2,3+2,1+2,5*2*2)*0,3 201:::(1,77+5,37)*3-1,2*2,25- 1,1*2,25+(2+2,5*2)*0,3+3,75*3+(1,6*3)/2-(1,05+1,15)*3	m2	108,41400 28,99200 54,02700 25,39500	70,90	7 686,55
6	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,99000	548,00	2 734,52
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,99000	194,50	970,56
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15*4,99	t	74,85000 74,85000	15,60	1 167,66
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,99000	257,00	1 282,43
10	979990101R00	Poplatek za sklád.suti	t	4,99000	450,00	2 245,50
<b>Díl: 99</b>						<b>2 021,98</b>
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 3,05+0,08	t	3,13000 3,13000	646,00	2 021,98
<b>Díl: 784</b>						<b>6 624,09</b>
<b>Díl: 784</b>						<b>6 624,09</b>
12	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 205:::(2,35+4)*2*3-1,5*3-0,9*2,02-1,8*1,55 204:::(5,35+5,45)*2*3-3,6*3-0,9*2,02- 1,1*2,25+(2,3+2,1+2,5*2*2)*0,3 201:::(1,77+5,37)*3-1,2*2,25- 1,1*2,25+(2+2,5*2)*0,3+3,75*3+(1,6*3)/2-(1,05+1,15)*3	m2	108,41400 28,99200 54,02700 25,39500	16,50	1 788,83
13	784195112R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	108,41400	44,60	4 835,26
<b>Díl: VN</b>						<b>1 846,78</b>
14	VN 01 VL	Zařízení staveniště	%	2,50000	738,71	1 846,78

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL5 - Fasáda - vícepráce

**Objednatel:** Obec Ráječko  
nám. 1. máje 250  
67902 Ráječko

IČ: 00280844  
DIČ:

**Zhotovitel:** Stavební společnost V & K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961  
DIČ: CZ48910961


**Vypracoval:** Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	105 248,53
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 631,20
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>107 879,73</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 879,73 CZK
Základní DPH	21 %	22 654,74 CZK

**Cena celkem s DPH** **130 534,47 CZK**

v Ráječku dne 28.02.2020

  
 Stavební společnost V&K s.r.o.  
 K Ochozi 1406  
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
 tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
 e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			104 364,21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			884,32
VN	Vedlejší náklady	VN			2 631,20
Cena celkem					107 879,73



## Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 01 - ZL5 - Fasáda - vícepráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upřesnění povrchů vnější				104 364,21
1	622300151R00	Montáž soklové lišty 2,4*2+8,8-3-1,5	m	9,10000 9,10000	94,20	857,22
2	622312014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	9,10000	194,50	1 769,95
3	622312134RT3	Zateplovací syst., fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou SH silikonovou, zrn 2 mm (8,8+2,4*2)*7,15+(0,5*0,44*2+1,05*0,44*2) odečet otvorů:-(3*2,6+1,5*2,6+3*1,75+1,5*1,75)	m2	79,02900  98,60400 -19,57500	1 099,00	86 852,87
4	622312153RT3	Zateplovací syst., ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou SH silikonovou, zrn 2 mm (3+2,6*2+1,5+2,6*2+3+1,75*2+1,5*1,75*2)*0,14	m2	3,73100  3,73100	1 811,00	6 756,84
5	62 01 VL	Doplňky zateplovacího systému plastové rohy s tkaninou a soklová okapnička stkaninou::79,029	m2	79,02900 79,02900	25,00	1 975,73
6	622311522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 (2,4*2+8,8-3-1,5)*0,5	m2	4,55000  4,55000	1 352,00	6 151,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				884,32
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,36891	646,00	884,32
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 631,20
8	VN 01 VL	Zařízení staveniště	%	2,50000	1 052,48	2 631,20

# Rozpočet změn stavby dle ZL 1 až 6 - SO 02 - vícepráce

Datum: 28.02.2020

Stavba : Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. Úpravy

Objednatel : Obec Ráječko  
nám. 1. Máje 250  
679 02 Ráječko

IČO : 00280844  
DIČ :

Zhotovitel : Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
593 01, Bystřice nad Pernštejnem

IČO : 48910961  
DIČ : CZ48910961

Za zhotovitele :

Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

Za objednatele :

OBEC RÁJEČKO (1)  
Nám. 1. máje č. 250, 679 02  
IČ: 00280844, tel.: 516 432 629

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	385 903,58
DPH	21 %	81 039,75
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>466 943,33</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02 - Ostatní stavební úpravy - vícepráce	466 943,33		385 903,58	81 039,75	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>466 943,33</b>		<b>385 903,58</b>	<b>81 039,75</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
ZL 02	Podlaha 2.NP	184 848,97		152 767,74	32 081,23	39,6
ZL 03	Podhledy 2.NP	36 892,10		30 489,34	6 402,76	7,9
ZL 04	Omítky vnitřní 2.NP	59 131,41		48 868,93	10 262,48	12,7
ZL 05	Fasáda	161 035,48		133 087,17	27 948,31	34,5
ZL 06	Topení	25 035,38		20 690,40	4 344,98	5,4
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>221 741,07</b>		<b>385 903,58</b>	<b>38 483,99</b>	<b>47,5</b>



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 02 - ZL2 - Podlaha 2.NP - vícepráce

**Objednatel:** Obec Ráječko  
nám. 1. máje 250  
67902 Ráječko

IČ: 00280844  
DIČ:

**Zhotovitel:** Stavební společnost V & K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961  
DIČ: CZ48910961

**Vypracoval:** Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	70 797,14
PSV	73 244,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	8 726,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>152 767,74</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	152 767,74 CZK
Základní DPH	21 %	32 081,23 CZK

**Cena celkem s DPH**

**184 848,97 CZK**

v Ráječku  
**Stavební společnost V&K s.r.o.**  
 K Ochozi 1406  
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
 tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
 e-mail: vak.stavspol@icoban.cz

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne

29. 02. 2020

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 773,88
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			50 019,05
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			697,50
97	Prorážení otvorů	HSV			12 014,67
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 292,04
713	Izolace tepelné	PSV			18 258,78
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 455,01
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 585,28
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 615,97
776	Podlahy povlakové	PSV			31 872,40
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			14 457,16
VN	Vedlejší náklady	VN			8 726,00
Cena celkem					152 767,74



## Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 02 - ZL2 - Podlaha 2.NP - vícepráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 773,88</b>
1	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm zpravení rýhy po betonáži desky: (5,01+5,15+5,77+5,15)*0,15	m2	3,16200	561,00	1 773,88
				3,16200		
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>50 019,05</b>
2	630900020RAA	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 5 cm 201::1,81	m2	1,81000	258,00	466,98
				1,81000		
3	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 beton hřebíkové desky: 201::1,81	m2	36,14025	587,00	21 214,33
				1,81000		
				34,33025		
4	63 01 VL	Nastřelení hřebů včetně dodáky hřebů 180 x 6,3 mm předpoklad - bude upřesněno dle skutečnosti::5,15*9	m	46,35000	125,00	5 793,75
				46,35000		
5	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R) 5/100/100:: 201::1,81*1,3*3,08/1000	t	0,14471	28 320,00	4 098,06
				0,00725		
				0,13746		
6	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 36,14025*0,08	m3	2,89122	329,00	951,21
				2,89122		
7	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	2,89122	1 201,00	3 472,36
8	632441015RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm, samonivelační potěr 203::21,77 204::5,74 205::6,09 206::1,81	m2	35,41000	357,00	12 641,37
				21,77000		
				5,74000		
				6,09000		
				1,81000		
9	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	35,41000	39,00	1 380,99
Díl:	95	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>697,50</b>
10	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách hrubý úklid stropu pro montáž hřebů: 201::1,81	m2	36,14025	4,30	155,40
				1,81000		
				34,33025		
11	77601 VL	Příprava podkladu před betonáží, vysátí příprava pro betonáž desky: 201::1,81	m2	36,14025	15,00	542,10
				1,81000		
				34,33025		
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>12 014,67</b>
12	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm pro novou desku: 5,01+5,15+5,77+5,15	m	21,08000	197,00	4 152,76
				21,08000		
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,2+0,85+4,51+1,14+0,68	t	7,38000	257,00	1 896,66
				7,38000		
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,38000	194,50	1 435,41
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 7,38*10,5	t	77,49000	15,60	1 208,84
				77,49000		
16	979990101R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,38000	450,00	3 321,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 292,04</b>
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 0,43+9,31	t	9,74000	646,00	6 292,04
				9,74000		
Díl:	713	<b>Izolace tepelné</b>				<b>18 258,78</b>
18	713190813R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 15 cm	m2	36,14025	207,50	7 499,10



19	713121111RT1	201::1,81 206::5,15*(5,77+7,3)*0,5+2,25*0,3 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	1,81000 34,33025 35,41000	33,20	1 175,61
20	28375768.AR	203::21,77 204::5,74 205::6,09 206::1,81 Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	21,77000 5,74000 6,09000 1,81000 2,23083	2 425,00	5 409,76
21	713191100RT9	203::21,77*0,06*1,05 204::5,74*0,06*1,05 205::6,09*0,06*1,05 206::1,81*0,06*1,05 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie pod hřebíkovou desku::	m2	1,37151 0,36162 0,38367 0,11403 78,70528	35,00	2 754,68
22	713191221R00	201::1,81*1,1 206::5,15*(5,77+7,3)*0,5+2,25*0,3 pod anhydrid:: 203::21,77*1,1 204::5,74*1,1 205::6,09*1,1 206::1,81*1,1 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	1,99100 37,76328 23,94700 6,31400 6,69900 1,99100 38,83500	23,20	900,97
23	998713102R00	203::4,125+5,15)*2-0,8*2-0,7 204::1,52+2,925*2+2,44)-0,8 205::2,1*2+2,44+3,075)-0,7*2 206::1,05+1,98)*2-0,8 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	16,25000 9,01000 8,31500 5,26000 0,05656	9 170,00	518,66
Díl:	762	<b>Konstrukce tesařské</b>				3 455,01
24	762900060RAB	201::1,81 206::5,15*(5,77+7,3)*0,5+2,25*0,3 Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštáři	m2	1,81000 34,33025 36,14025	95,60	3 455,01
Díl:	771	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				2 585,28
25	771101210R00	206::1,81 Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,81000 1,81000	41,60	75,30
26	771575109R00	206::1,81 Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, kladených do flexibilního tmele	m2	1,81000 1,81000	620,00	1 122,20
27	771578011R00	206::1,05+1,98)*2-0,8 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	5,26000 5,26000	45,20	237,75
28	597642030R	206::1,81*1,1 dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 m, povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	1,99100 1,99100	450,00	895,95
29	998771101R00	206::1,05+1,98)*2-0,8 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,04794 0,04794	5 300,00	254,08
Díl:	775	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				2 615,97
30	775541800R00	206::5,15*(5,77+7,3)*0,5+2,25*0,3 Demontáž parketových tabulí vč. lišt	m2	34,33025 34,33025	76,20	2 615,97
Díl:	776	<b>Podlahy povlakové</b>				31 872,40
31	776401800R00	206::5,45+5,77+7,3+5,3-1,2-0,95 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	21,67000 21,67000	11,60	251,37
32	776511810R00	206::5,15*(5,77+7,3)*0,5+2,25*0,3 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	34,33025 34,33025	34,80	1 194,69
33	77601 VL	203::21,77 204::5,74 205::6,09 Příprava podkladu před pokládkou, vysátí	m2	21,77000 5,74000 6,09000	15,00	504,00
34	776520020RA0	Podlaha povlaková z PVC čtverců, soklík, podlahovina vinyl	m2	33,60000	850,00	28 560,00



35	776981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník 0,7*0,8*2	m	2,30000	397,00	913,10
36	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,09917	4 530,00	449,24
Díl:	777	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>14 457,16</b>
37	77701 VL	Příprava podkladu před pokládkou, broušení 203::21,77 204::5,74 205::6,09	m2	33,60000 21,77000 5,74000 6,09000	9,50	319,20
38	777 02 VL	Vyhlcení podkladu stěrkou TH do 3 mm	m2	33,60000	198,00	6 652,80
39	777 03 VL	Dodávka správk.hmoty RS 88 203::21,77*4,5 204::5,74*4,5 205::6,09*4,5	kg	151,20000 97,96500 25,83000 27,40500	49,00	7 408,80
40	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,15120	505,00	76,36
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>8 726,00</b>
41	VN 01 VL	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	3 726,00	3 726,00
42	VN 02 VL	Čerpadlo na beton	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00

## Položkový rozpočet


<b>Zakázka:</b>	<b>Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 02 - ZL3 - Podhledy 2.NP - vícepráce</b>		
<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Ráječko</b>	<b>IČ: 00280844</b>	
	<b>nám. 1. máje 250</b>	<b>DIČ:</b>	
	<b>67902 Ráječko</b>		
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Stavební společnost V &amp; K s.r.o.</b>	<b>IČ: 48910961</b>	
	<b>K Ochozi 1406</b>	<b>DIČ: CZ48910961</b>	
	<b>59301 Bystřice nad Pernštejnem</b>		
<b>Vypracoval:</b>	<b>Ing. Pavel Vorel ml.</b>		

Rozpis ceny		Celkem
HSV		28 070,85
PSV		1 568,49
MON		0,00
Vedlejší náklady		850,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>30 489,34</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>30 489,34 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>6 402,76 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **36 892,10 CZK**

v Ráječku dne 28.02.2020



Stavební společnost V&K s.r.o.  
K Ochozi 1406  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
e-mail: vak.stavspol@iscati.cz  
Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 515,74
97	Prorážení otvorů	HSV			8 459,39
99	Staveništní přesun hmot	HSV			95,72
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 568,49
VN	Vedlejší náklady	VN			850,00
Cena celkem					30 489,34

## Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 02 - ZL3 - Podhledy 2.NP - vícepráce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				19 515,74
1	4 01 VL	Podhled minerální Thermax 201::1,81 206::5,15*(5,77+7,3)*0,5+2,25*0,3	m2	36,14025 1,81000 34,33025	540,00	19 515,74
Díl:	97	Prorážení otvorů				8 459,39
2	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % 201::1,81 206::5,15*(5,77+7,3)*0,5+2,25*0,3	m2	36,14025 1,81000 34,33025	126,00	4 553,67
3	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 1,81+0,51	t	2,32000 2,32000	548,00	1 271,36
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,32000	194,50	451,24
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15*2,32	t	34,80000 34,80000	15,60	542,88
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,32000	257,00	596,24
7	979990101R00	Poplatek za sklád.suti	t	2,32000	450,00	1 044,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				95,72
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,14818	646,00	95,72
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 568,49
9	762900080RA0	Demontáž záklopu stropů 201::1,81 206::5,15*(5,77+7,3)*0,5+2,25*0,3	m2	36,14025 1,81000 34,33025	43,40	1 568,49
Díl:	VN	Vedlejší náklady				850,00
10	VN 01 VL	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	850,00	850,00



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 02 - ZL4 - Vnitřní omítky 2.NP - vícepráce**

Objednatel: **Obec Ráječko**  
**nám. 1. máje 250**  
**67902 Ráječko**

IČ: **00280844**  
 DIČ:

Zhotovitel: **Stavební společnost V & K s.r.o.**  
**K Ochozi 1406**  
**59301 Bystřice nad Pernštejnem**

IČ: **48910961**  
 DIČ: **CZ48910961**

Vypracoval: **Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	43 495,87
PSV	4 181,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 191,93
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>48 868,93</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 868,93 CZK
Základní DPH	21 %	10 262,48 CZK

**Cena celkem s DPH** **59 131,41 CZK**

v

Ráječko

dne

28.02.2020

Stavební společnost V&K s.r.o.  
 K Ochozi 1406  
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
 tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961  
 e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

Za zhotovitele

[Signature]  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			28 082,97
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 488,08
97	Prorážení otvorů	HSV			10 154,78
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 770,04
784	Malby	PSV			4 181,13
VN	Vedlejší náklady	VN			1 191,93
Cena celkem					48 868,93



## Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 02 - ZL4 - Vnitřní omítky 2.NP - vícepráce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>						<b>28 082,97</b>
		<b>Upř. povrchů vnitřní</b>				
1	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně 206:::(5,15+5,85+5,5+7,4)*3-3*1,75-1,2*2,25-0,95*2,02  201:::(1,05+1,15)*3	m2	68,43100 61,83100  6,60000	386,00	26 414,37
2	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	68,43100	18,20	1 245,44
3	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3+2,1+2	m	7,10000 7,10000	59,60	423,16
<b>Díl: 94</b>						<b>3 488,08</b>
		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro omítky a podhledy: 206:::34,6 201:::1,81	m2	36,41000  34,60000 1,81000	95,80	3 488,08
<b>Díl: 97</b>						<b>10 154,78</b>
		<b>Prorážení otvorů</b>				
5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 206:::(5,15+5,85+5,5+7,4)*3-3*1,75-1,2*2,25-0,95*2,02  201:::(1,05+1,15)*3	m2	68,43100 61,83100  6,60000	70,90	4 851,76
6	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,15000	548,00	1 726,20
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,15000	194,50	612,67
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15*3,15	t	47,25000 47,25000	15,60	737,10
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,15000	257,00	809,55
10	979990101R00	Poplatek za sklád.suti	t	3,15000	450,00	1 417,50
<b>Díl: 99</b>						<b>1 770,04</b>
		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 1,94+0,8	t	2,74000 2,74000	646,00	1 770,04
<b>Díl: 784</b>						<b>4 181,13</b>
		<b>Malby</b>				
12	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 206:::(5,15+5,85+5,5+7,4)*3-3*1,75-1,2*2,25-0,95*2,02  201:::(1,05+1,15)*3	m2	68,43100 61,83100  6,60000	16,50	1 129,11
13	784195112R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	68,43100	44,60	3 052,02
<b>Díl: VN</b>						<b>1 191,93</b>
		<b>Vedlejší náklady</b>				
14	VN 01 VL	Zařízení staveniště	%	2,50000	476,77	1 191,93

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 02 - ZL5 - Fasáda - vícepráce**

**Objednatel: Obec Ráječko**  
 nám. 1. máje 250  
 67902 Ráječko

IČ: 00280844  
 DIČ:

**Zhotovitel: Stavební společnost V & K s.r.o.**  
 K Ochozi 1406  
 59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961  
 DIČ: CZ48910961


**Vypracoval: Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	129 841,14
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 246,03
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>133 087,17</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	133 087,17 CZK
Základní DPH	21 %	27 948,31 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>161 035,48 CZK</b>

v Ráječku

dne 28.02.2020



Stavební společnost V&K s.r.o.  
 K Ochozi 1406  
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
 tel: 516 432 622  
 e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz



Za objednatele

OBEC RÁJEČKO  
 Nám. 1. máje č. 250, 679 02  
 IČ: 00280844, tel.: 516 432 622



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upřavy povrchů vnější	HSV			128 773,46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 067,68
VN	Vedlejší náklady	VN			3 246,03
Cena celkem					133 087,17

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	<b>Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 02 - ZL5 - Fasáda - vícepráce</b>
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>128 773,46</b>
1	602016191R00	Penetrační nátěr stěn před aplikací KZS - stávající zdivo s omítkou:: (5,45+10,85)*7,15 odečet otvorů:- (3*2,6+3*1,75+1,8*0,85+2*1,8+1,8*1,55+1,2*1,75+0,9*0,45)	m2	93,07000	46,60	4 337,06
				116,54500		
				-23,47500		
2	622300151R00	Montáž soklové lišty 5,45+10,85-3-2	m	11,30000	94,20	1 064,46
				11,30000		
3	622312014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	11,30000	194,50	2 197,85
4	622312134RT3	Zateplovací syst., fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou SH silikonovou, zrno 2 mm (5,45+10,85)*7,15 odečet otvorů:- (3*2,6+1,8*0,85+2*1,8+3*1,75+1,8*1,55+1,2*1,75+0,9*0,45)	m2	93,07000	1 099,00	102 283,93
				116,54500		
				-23,47500		
5	622312153RT3	Zateplovací syst., ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou SH silikonovou, zrno 2 mm (3+2,6*2+1,8+0,85*2+2+1,8*2+3+1,75*2+1,8+1,55*2+1,2+1,75*2+0,9+0,45*2)*0,14	m2	4,92800	1 811,00	8 924,61
				4,92800		
6	62 01 VL	Doplňky zateplovacího systému plastové rohy s tkaninou a soklová okapnička stkaninou::93,07	m2	93,07000	25,00	2 326,75
				93,07000		
7	622311522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 (5,45+10,85-3-2)*0,5	m2	5,65000	1 352,00	7 638,80
				5,65000		
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 067,68</b>
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,65276	646,00	1 067,68
Díl:	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 246,03</b>
9	VN 01 VL	Zařízení staveniště	%	2,50000	1 298,41	3 246,03



Obecní úřad Ráječko - přístavba, stav. úpravy - SO 02 - ZL6 - Topení - vícepráce

Název zboží	Množství	Cena/ks	Cena celkem
Radik 22 VK 600/1200	1 ks	3 975,00 Kč	3 975,00 Kč
Radik 33 VK 900/1200	1 ks	7 561,00 Kč	7 561,00 Kč
Měděné tvarovky	1 kpl	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Šroubení Vekotec 1/2" rohové	6 ks	295,00 Kč	1 770,00 Kč
Připojení radiátoru Heimeier napojení měď 15	2 ks	78,20 Kč	156,40 Kč
Termostatická hlavice Heimeier DX	2 ks	270,00 Kč	540,00 Kč
Dvojkrytka plastová univerzální	2 ks	19,00 Kč	38,00 Kč
Kotevní technika	1 kpl	500,00 Kč	500,00 Kč
<b>CELKEM</b>			<b>18 040,40 Kč</b>
<b>MONTÁŽ + REŽIE</b>			<b>2 650,00 Kč</b>
<b>ZÁKLAD DPH</b>			<b>20 690,40 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>			<b>4 344,98 Kč</b>
<b>CENA CELKEM</b>			<b>25 035,38 Kč</b>