DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2026/143 uzavřené dne 7. 7. 2026 (dále jen **„Smlouva“)**
uzavřený podle § 2586 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen **„OZ“**)

číslo dodatku Objednatele: SML/2026/143-1

Článek I.

Objednatel:	**Město Čelákovice**
se sídlem:	náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
zastoupený:	Ing. Josefem Pátkem, PhD., starostou města
IČ:	00240117
DIČ:	CZ00240117
(dále jen **„Objednatel“**)	

a

Zhotovitel:	**IPPOS BOHEMIA s.r.o.**
se sídlem:	Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha 6
jednající:	Ing. Pavel Pospíšil, jednatel
IČ:	26157284
DIČ:	CZ26157284
(dále jen **„Zhotovitel“**)	

(**„Objednatel“** a **„Zhotovitel“** dále společně také jako **„Smluvní strany“**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2026/143-1 ke Smlouvě (dále jen **„Dodatek“**)

Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pozdějším znění.
3. Celková cena díla uvedená v článku 6. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se mění po dohodě Smluvních stran na výši

   9.457.271,11 Kč bez DPH.

4. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1 Smlouvy dohodly na prodloužení termínu zhotovení Díla o **5** kalendářních dnů.
5. Při provádění prací souvisejících s rekonstrukcí objektu mostku vznikla zákonná povinnost zhotovitele a objednatele zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu. Nutnost realizace archeologického výzkumu v dotčeném území představuje okolnost, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato skutečnost neumožňuje plynulé provádění stavebních prací na objektu mostku v původně plánovaném termínu a vytváří časovou překážku na straně objednatele.

Z důvodu návaznosti archeologického výzkumu a technologických postupů se provádění prací na objektu mostku stanovuje v celkové délce realizace **60** kalendářních dnů, s předpokládaným časovým rámcem realizace v měsících **červenec–srpen 2027**.

Přesné zahájení realizace prací na objektu mostku bude odvislé od dokončení předcházejících archeologických a přípravných prací a bude zahájeno výhradně na základě **písemné výzvy** objednatele předané zhotoviteli.

Pro zajištění dopravní obslužnosti a minimalizaci dopadů na obyvatele stanovených městských částí smluvní strany sjednávají pevný a **nepřekročitelný termín pro zprovoznění komunikace** (předání díla do předběžného užívání/zprovoznění pro dopravu), a to nejpozději do **27. 8. 2027**.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
2. Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Zhotovitel se zavazuje, že připojí k tomuto Dodatku uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvním stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením rady města č. 19/2026/4.1 ze dne 15. 9. 2026.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platným předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovicích dne ……

Za Objednatele:

Ing. Josef Pátek

Digitálně podepsal Ing. Josef Pátek
Datum: 2026.09.16 15:27:18 +02'00'

.....

Ing. Josef Pátek, PhD.
starosta města

V Praze dne ……

Za Zhotovitele:

Pavel Pospíšil

Digitálně podepsal Pavel Pospíšil
Datum: 2026.09.16 09:51:57 +02'00'

.....

Ing. Pavel Pospíšil
jednatel společnosti

Změnový list stavebních prací

ZL č. 1

Projekt:	**Čelákovice - Rekonstrukce ulice Na Hrádku**
Investor:	Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
Zhotovitel:	IPPOS BOHEMIA, s.r.o., Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha 6, IČ: 261 57 284
Zpracovatel projektu	PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 9, Ing. Pavel Hošek, Ing. Jiří Surovec, Ph.D.
Technický dozor:	LTM stavební s.r.o., Horkého 2299/16, 143 00 Praha 4 – Modřany, Ing. Tomáš Kubát

Název:
ZL č.: **1**

Vystavil: Ing. Pavel Pospíšil Datum vydání ZL: 09.09.2026

Předmět změny:

1) Odstranění panelů v kufru komunikace
2) Mezi muzeem a kostelem pokládka stávající žulové obruby, odečet nové
3) Odstranění původních betonů a výpažnic
4) Kácení stromů u knihovny
5) Revize potrubí u propustku nad potokem
6) Dopravní značení dle schváleného DIO / DIR
7) Zemní práce pro archeology u propustku
8) Nová dešťová kanalizace u muzea
9) Nová kanalizační šachta u muzea
10) Nová uliční vpusť vč napojení a odvodnění do odlehčovací stoky v parkovišti
11) Nový chodník do knihovny

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora, projektantem a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Jedná se o změny, které reflektovaly skutečný stav na staveništi a vznikly v průběhu výstavby.

Dále se jedná o rozšíření předmětu díla na základě požadavku investora.

Technický popis změny:

Nerealizované položky - MÉNĚPRÁCE:

1) Dodávka nových kamenných obrubníků mezi muzeem a kostelem. Byly použity stávající žulové obruby.

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

1) Odstranění panelů v kufru komunikace.
2) Odstranění původních betonů a výpažnic z podloží, které zasahovaly do navržené skladby komunikace a chodníků.
3) Kácení stromů u knihovny.
4) Revize potrubí u propustku nad potokem.
5) Dopravní značení dle schváleného DIO / DIR.
6) Zemní a ostatní práce, dodávky v rozsahu stanoveném archeology na mostku.
7) Nová dešťová kanalizace u muzea.
8) Nová kanalizační šachta u muzea.
9) Nová uliční vpusť vč napojení a odvodnění do odlehčovací stoky v parkovišti.
10) Nový chodník do knihovny.

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky obsahují přiložené rozpočty.

Termín dokončení díla se posouvá o dobu trvání archeologického průzkumu v místě mostku.
Termín dokončení dle SOD: 25.09.2026. Nový termín dokončení: 30.09.2026

Přílohy:
Oceněný soupis prací: zpracovatel: Ing. Pavel Pospíšil

Dopad změny do vydané dokumentace:

Výkaz výměr / rozpočet

PŮVODNÍ CENA DLE SOD:	**8 961 197,77 Kč bez DPH**
ČÁSTKA ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1:	**+ 496 073,34 Kč bez DPH**
SMLOUVA O DÍLO VČETNĚ ZL Č. 1:	**9 457 271,11 Kč bez DPH**
ČASOVÝ DOPAD:	**+ 5 dnů**

Investor:	Ing. Josef Pátek, starosta	…… Podpis	…… datum
Zhotovitel:	Ing. Pavel Pospíšil, jednatel	Pavel Pospíšil Digitálně podepsal Pavel Pospíšil Datum: 2026.09.10 08:52:01 +02'00' …… Podpis	…… datum
TDS:	Ing. Tomáš Kubát	Ing. Tomáš Kubát Digitálně podepsal Ing. Tomáš Kubát Datum: 2026.09.10 08:20:56 +02'00' …… Podpis	…… datum

IPPOS BOHEMIA s.r.o. v Praze dne 08.09.2026

Čelákovice, rekonstrukce ulice Na Hrádku - vícepráce , část 1

V případě identických,či podobných položek jsou použity ceny dle SoD. V případě prací, které neobsahuje SoD se vychází z cen dle URS 2026/II.

čís.	ceník	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem	hmotnost-př.hmot jednot.	hmotnost-př.hmot celkem	hmotnost-bourání jednot.	hmotnost-bourání celkem
			REKEPITULACE :								
			1. Odstranění panelů v kufru komunikace				50 536,45				
			2. Mezi muzeem a kostelem pokládka stávající žulové obruby				-125 769,37				
			3. Odstranění původních betonů a výpažnic				59 364,96				
			4. Kácení stromů u knihovny.				27 166,84				
			5. Revize potrubí u propustku nad potokem.				18 922,18				
			6. Dopravní značení dle schváleného DIRu				39 193,20				
			celkem (bez DPH)				**69 414,26**				
			DPH 21%				14 577,00				
			celkem (vč.DPH)				**83 991,26**				
			1. odstranění panelů v kufru komunikace *Celkem 8 ks. 4ks se bouraly kladivem.* *4 ks se naložily a odvezly na deponii zadavatele.*								
1	800-1	130901123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého *Demolice 4 ks žel.bet. panelů kladivem.* *1ks panelu má rozměry 3,56x1,18x0,2 = 0,84 m3* *4 x 0,84 = 3,36 m3*	m3	3,360	9 028,80	30 336,77			2,400	8,064
2	822-1	997221612	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,064	444,60	3 585,25				
3	822-1	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m *sml.rozpočet , pol.č. 89*	t	8,064	210,00	1 693,44				
4	801-3	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu,cihel,tašek, (skup.170107) *sml.rozpočet , pol.č. 5*	t	8,064	480,00	3 870,72				
5	822-1	113106192	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou *Rozebrání 4 ks žel.bet. panelů vozovky* *1ks panelu má rozměry 3,56x1,18 = 4,248 m2* *4 x 4,248 = 16,992 m2*	m2	16,992	235,98	4 009,77	0,425	7,222		
6	822-1	113106192	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	16,992	43,64	741,51				
7	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot z bourání komunikací do 1 km *Odvoz panelů na deponii zadavatele ve vzdálenosti 5 km*	t	8,064	557,46	4 495,36				
8	822-1	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot z bourání komunikací *4x*	t	32,256	14,57	469,94				
9	822-1	998223011	Manipulace, nakládání a skládání panelů	t	7,222	184,68	1 333,69				
			celkem 1 (bez DPH)				50 536,45		7,222		8,064

			2. Mezi muzeem a kostelem pokládka stávající žulové obruby *Odpočet nepoložených nových obrub v délce 65 m.* *Vybourání původní obruby 72,5 m, očištění,* *opětovné položení původních OP5 žulových obrub.*								
1	822-1	917161111RT4	Osazení lež.obrub kamen OP5 vč. kamen obrubníků *sml.rozpočet , pol.č. 80* *ODPOČET* *Odpočet nepoložených nových obrub v délce 65 m.*	m	-65,000	2 100,00	-136 500,00				
2	822-1	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	72,500	36,87	2 672,93				
3	800-1	139601102R00	Ruční výkop jam,rýh hor. 3 *sml.rozpočet , pol.č. 84* *7,5 x 0,3 x 0,3*	m3	0,675	1 490,00	1 005,75				
4	822-1	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m *sml.rozpočet , pol.č. 89* *0,675 x 1,8*	t	1,215	210,00	255,15				
5	801-3	979999997R00	Poplatek za uložení zemina (skup.170504) *sml.rozpočet , pol.č. 78*	t	1,215	450,00	546,75				
6	822-1	130901123	Osazení silničního obrubníku kamenného do lože z betonu prostého s boční opěrou šířky přes 300 mm	m	12,500	500,00	6 250,05	0,216	2,700		
			celkem 2 (bez DPH)				-125 769,37		2,700		0,000
			3. Odstranění původních betonů a výpažnic *Demolice betonu u vpusti, betonové stabilky v trase vodovodu,* *staré zdi v parkovišti u muzea,* *původních betonů a zdí ve výkopu mezi šachtami,* *odstranění starých výpažnic.*								
1	800-1	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu *bourání starého betonu v zatáčce za uliční vpustí* *0,5x1,5x1,2=0,9m3*	m3	0,900	4 856,40	4 370,76			2,200	1,980
2	822-1	1131109315R00	Odstranění podkladů pl.50m2, bet.prostý tl.15 cm *sml.rozpočet , pol.č. 3* *0,5x32=16m2*	m2	16,000	810,00	12 960,00			0,330	5,280
3	801-3	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového *sml.rozpočet , pol.č. 87* *bourání staré zdi v parkovišti u muzea* *0,4x9x0,5=1,8m3*	m3	1,800	5 600,00	10 080,00			2,200	3,960
4	800-1	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu *bourání starých betonů a zdí ve výkopu mezi novými šachtami* *3x1,5x0,6=2,7m3*	m3	2,700	4 856,40	13 112,28			2,200	5,940
5	800-2	153111114	Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu *Délka je 11m, tj. 11x2=22 ks larsenů* *Hmotnost 1m štětovnice (larseny) je 62,2kg/m.*	kus	22,000	361,84	7 960,39	0,001	0,022	0,062	1,364
6	822-1	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,524	133,38	2 470,73				
7	822-1	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m *sml.rozpočet , pol.č. 89*	t	18,524	210,00	3 890,04				
8	801-3	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu,cihel,tašek, (skup.170107) *sml.rozpočet , pol.č. 5*	t	18,524	480,00	8 891,52				
9	822-1	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným	t	0,022	184,68	4,06				
			celkem 3 (bez DPH)				59 364,96		0,022		18,524

4. Kácení stromů u knihovny.
3 ks stromů, včetně odstranění kořenů.

1	823-1	112151315	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	3,000	1 778,40	5 335,20		2,700	8,100
2	823-1	112211215	Odstranění pařezů ručně D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním	kus	3,000	1 846,80	5 540,40		0,600	1,800
3	800-1	162301403	Odstranění pařezů ručně D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním	kus	3,000	1 846,80	5 540,40			
4	800-1	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	266,76	800,28			
5	800-1	162301934	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km *19x*	kus	57,000	21,27	1 212,53			
6	800-1	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	266,76	800,28			
7	800-1	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km *19x*	kus	57,000	33,72	1 922,11			
8	800-1	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	3,000	562,93	1 688,80			
9	800-1	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km *19x*	kus	57,000	15,32	873,33			
10	801-3	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	9,900	348,84	3 453,52			
			celkem 4 (bez DPH)				27 166,84	0,000		9,900

5. Revize potrubí u propustku nad potokem.
Již schválený rozpočet ze dne 18.6.2026

1			zemní práce - malý BOBCAT OTOČ	hod	3,000	513,00	1 539,00		
2			přípomocné práce - 2x pracovník	hod	4,000	239,40	957,60		
3			revize kanalizace po vyčištění potrubí	hod	2,000	2 325,60	4 651,20		
4			čištění kanalizace po revizi	hod	3,000	1 949,40	5 848,20		
5			zpráva a záznam z kam.prohlídky	kus	1,000	342,00	342,00		
6			doprava km 4AV 7277	km	94,000	17,78	1 671,70		
7			doprava km 1AJ D824	km	94,000	37,62	3 536,28		
8			odstranění křovin a větví	kompl.	1,000	376,20	376,20		
			celkem 5 (bez DPH)				18 922,18	0,000	9,900

6. Dopravní značení dle schváleného DIRu
Značení od firmy SEDOZ, za měsíc červen, červenec, srpen.

1			dopravní značení dle DIRu od firmy SEDOZ	kompl.	3,000	13 064,40	39 193,20		
			celkem 6 (bez DPH)				39 193,20	0,000	9,900

IPPOS BOHEMIA s.r.o. v Praze dne 08.09.2026

Čelákovice, rekonstrukce ulice Na Hrádku - vícepráce , část 2

V případě identických,či podobných položek jsou použity ceny dle SoD. V případě prací, které neobsahuje SoD se vychází z cen dle URS 2026/II.

čís.	ceník	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem	hmotnost-př.hmot jednot.	hmotnost-př.hmot celkem	hmotnost-bourání jednot.	hmotnost-bourání celkem
			REKEPITULACE :								
			1. Zemní práce pro archeology u propustku.				152 872,84				
			2. Nová dešťová kanalizace u muzea				46 415,96				
			3. Nová kanalizační šachta u muzea.				764,65				
			4. Nová uliční vpusť v parkovišti.				10 617,73				
			celkem (bez DPH)				**210 671,18**				
			DPH 21%				44 240,95				
			celkem (vč.DPH)				**254 912,13**				
			1. Zemní práce pro archeology u propustku.								
			Strojní a ruční výkop.								
			Zapískování celého výkopu.								
			Zakrytí 3 ks panelů.								
1	800-1	124203101	Vykopávka v hor.3	m3	37,000	554,04	20 499,48				
			sml.rozpočet , pol.č. 83								
2	800-1	139601102R00	Ruční výkop jam,rýh hor. 3	m3	2,500	1 019,16	2 547,90				
			sml.rozpočet , pol.č. 84								
3	822-1	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	51,000	143,64	7 325,64				
			sml.rozpočet , pol.č. 89								
4	801-3	979999997R00	Poplatek za uložení zemina (skup.170504)	t	51,000	307,80	15 697,80				
			sml.rozpočet , pol.č. 78								
5	801-4	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextili	m2	40,000	106,02	4 240,80	0,001	0,040		
6	800-1	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	32,500	1 128,60	36 679,50				
7	800-1	175111209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	32,500	444,60	14 449,50				
8	SPC	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	40,320	513,00	20 684,16	1,000	40,320		
			(21,6+0,8)x1,8=40,32 t								
9	822-1	564861113RT2	Podklad ze štěrkodrti tl.22cm	m2	16,226	206,57	3 351,77	0,416	6,750		
			sml.rozpočet , pol.č. 17								
			štěrkové podloží pod osazení 3ks panelů								
10	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot z bourání komunikací do 1 km	t	8,500	815,00	6 927,50				
			Odvoz panelů z deponie zadavatele ve vzdálenosti 5 km								
11	822-1	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot z bourání komunikací	t	8,500	21,30	181,05				
			4x								
12	822-1	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	0,084	0,252		
13	822-1	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným	t	47,362	270,00	12 787,74				
			celkem 1 (bez DPH)				152 872,84		47,362		0,000

			2. Nová dešťová kanalizace u muzea *Demontáž původní litinové kanalizace.* *Osazení geigeru, montáž nové plast kanalizace.* *V délce 11,5 m.*								
1	800-1	139601102R00	Ruční výkop jam,rýh hor. 3 *sml.rozpočet , pol.č. 84* *11,5x1,6x0,5=9,2m3*	m3	9,200	1 490,00	13 708,00				
2	822-1	979083117R00	Vodorovné přemístění a naložení suti na skládku do 6000 m *sml.rozpočet , pol.č. 89* *m3 x 1,8*	t	13,800	210,00	2 898,00				
3	801-3	979999997R00	Poplatek za uložení zemina (skup.170504) *sml.rozpočet , pol.č. 78*	t	13,800	450,00	6 210,00				
4	800-721	722110818	Demontáž potrubí z litinových trub přírubových přes 125 do DN 200	m	11,500	519,84	5 978,16			0,076	0,874
5	822-1	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,874	133,38	116,57				
6	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot z bourání komunikací do 1 km	t	0,874	557,46	487,22				
7	822-1	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot z bourání komunikací *19x*	t	16,606	14,57	241,94				
8	827-1	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	11,500	134,75	1 549,60	0,001	0,012		
9	SPC	28614207	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	11,500	582,77	6 701,83	0,004	0,046		
10	800-721	721249109	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin	kus	1,000	644,33	644,33	0,002	0,002		
11	SPC	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	1,000	2 414,52	2 414,52	0,002	0,002		
12	827-1	451573111	Lože pod potrubí,obsyp, stoky a drobné objekty,šachty, v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	8,400	649,80	5 458,32	1,890	15,876		
13	822-1	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným	t	15,938	0,47	7,46				
			celkem 2 (bez DPH)				46 415,96		15,938		0,874
			3. Nová kanalizační šachta u muzea. *Nová šachta a splašková kanalizace DN 300.* *V délce 4 m.*								
1	800-1	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu *bourání staré původní zděné šachty, vč.bet poklopu a podloží* *3x1,5x0,6=2,7m3*	m3	0,970	4 856,40	4 710,71			2,200	2,134
2	822-1	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,000	133,38	0,00				
3	822-1	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m *sml.rozpočet , pol.č. 89*	t	0,000	143,64	0,00				
4	801-3	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu,cihel,tašek, (skup.170107) *sml.rozpočet , pol.č. 5*	t	0,000	328,32	0,00				
5	800-1	139601102R00	Ruční výkop jam,rýh hor. 3 *sml.rozpočet , pol.č. 84* *(4x0,8x0,7) + (0,8 x 0,8x0,7)=2,688m3*	m3	2,688	1 019,16	2 739,50				
6	822-1	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m *sml.rozpočet , pol.č. 89* *m3 x 1,8*	t	4,032	143,64	579,16				
7	801-3	979999997R00	Poplatek za uložení zemina (skup.170504) *sml.rozpočet , pol.č. 78*	t	4,032	307,80	1 241,05				
8	827-1	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200	m	4,000	142,27	569,09	0,001	0,004		
9	SPC	28614208	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	4,000	759,24	3 036,96	0,006	0,024		
10	822-1	894811127	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/200	kus	1,000	5 335,20	5 335,20	0,030	0,030		
11	827-1	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,500	1 750,00	4 375,00				
12	827-1	451573111	Lože pod potrubí,obsyp, stoky a drobné objekty,šachty, v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,160	649,80	1 403,57	1,890	4,082		
13	822-1	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným	t	4,140	184,68	764,65				
			celkem 3 (bez DPH)				24 754,88		4,140		0,000

4. Nová uliční vpusť vč napojení a odvodnění do odlehčovací stoky v parkovišti.

Včetně napojení DN 160, délka 16 m.

1	800-1	139601102R00	Výkop jam,rýh hor. 3, strojně *sml.rozpočet , pol.č. 84* *(16x1,8x0,6)+(1,8x0,8x0,8)=18,432*	m3	18,432	1 490,00	27 463,68		
2	822-1	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku dvč nakládky do 6000 m *sml.rozpočet , pol.č. 89* *m3 x 1,8*	t	27,648	210,00	5 806,08		
3	801-3	979999997R00	Poplatek za uložení zemina (skup.170504) *sml.rozpočet , pol.č. 78*	t	27,648	450,00	12 441,60		
4	827-1	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	16,000	134,75	2 155,97	0,001	0,016
5	SPC	28614207	160x1000mm SN10	m	16,000	514,37	8 229,89	0,004	0,064
6	801-3	894411020RBF	Vpusť uliční z dílců,kal.koš,mříž litina *sml.rozpočet , pol.č. 71*	kus	1,000	16 600,00	16 600,00	0,124	0,124
7	827-1	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,500	1 750,00	4 375,00		
8	827-1	451573111	Lože pod potrubí,obsyp, stoky a drobné objekty,šachty, v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	16,340	649,80	10 617,73	1,890	30,883
9	822-1	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným	t	31,087	184,68	5 741,07		
			celkem 4 (bez DPH)				93 431,02		31,087

IPPOS BOHEMIA s.r.o. v Praze dne 8.9.2026

Čelákovice, rekonstrukce ulice Na Hrádku - vícepráce , část 3

V případě identických,či podobných položek jsou použity ceny dle SoD. V případě prací, které neobsahuje SoD se vychází z cen dle URS 2026/II.

čís.	ceník	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem	hmotnost-př.hmot jednot.	hmotnost-př.hmot celkem	hmotnost-bourání jednot.	hmotnost-bourání celkem
			REKEPITULACE :								
			1. Nový chodník do knihovny				215 987,90				
			celkem (bez DPH)				**215 987,90**				
			DPH 21%				45 357,46				
			celkem (vč.DPH)				**261 345,36**				
			1. Nový chodník do knihovny *Délka 17 m, šíře 3,1 m.*								
1	822-1	131106121R00	Rozebrání dlažeb z bet.dlaždic *sml.rozpočet , pol.č. 2* *3,1x17=52,7 m2*	m2	52,700	91,00	4 795,70			0,255	13,439
2	822-1	131109315R00	Odstranění podkladů , bet.prostý tl.15 cm *sml.rozpočet , pol.č. 3*	m2	52,700	272,00	14 334,40			0,330	17,391
3	822-1	131107615R00	Odstranění podkladů , kam.drcené tl.15 cm *sml.rozpočet , pol.č. 4*	m2	52,700	105,00	5 533,50			0,290	15,283
4	822-1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních *sml.rozpočet , pol.č. 46* *17+17=34 m*	m	34,000	110,00	3 740,00			0,205	6,970
5	822-1	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky *17,391+15,283=32,674 t*	t	32,674	91,23	2 980,91				
6	822-1	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m *sml.rozpočet , pol.č. 7*	t	32,674	210,00	6 861,54				
7	801-3	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu,cihel,tašek, (skup.170107) *sml.rozpočet , pol.č. 5*	t	32,674	480,00	15 683,52				
8	822-1	997221612	Nakládání vybouraných hmot z bourání komunikací na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu *13,439+6,97=20,409 t*	t	20,409	283,99	5 795,79				
9	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot z bourání komunikací do 1 km	t	20,409	381,30	7 781,82				
10	822-1	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot z bourání komunikací *5x*	t	102,043	9,97	1 016,85				
11	801-3	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu,cihel,tašek, (skup.170107) *sml.rozpočet , pol.č. 5*	t	20,409	480,00	9 796,08				
12	800-1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně *3,1x17x0,3=15,81 m3*	m3	15,810	131,00	2 071,11				
13	800-1	139601102R00	Ruční výkop jam,rýh hor. 3 *sml.rozpočet , pol.č. 84* *výkop rýhy pro obruby* *(17+17)x0,4x0,3=4,08 m3*	m3	4,080	1 490,00	6 079,20				
14	822-1	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m *sml.rozpočet , pol.č. 89* *15,81+4,08=19,89* *m3 x 1,8 19,89x1,8=35,802t*	t	35,802	210,00	7 518,42				

15	801-3	979999997R00	Poplatek za uložení zemina (skup.170504) *sml.rozpočet , pol.č. 78*	t	35,802	450,00	16 110,90				
16	822-1	916661111RT5	Osazení park.obrubníků do lože C 12/15 s opěrou, včetně obrubníků 80x250x1000 mm *sml.rozpočet , pol.č. 39* *17+17=34 m* *přesun hmot - osazení obruby 0,130 t/m* *přesun hmot - obruba 0,043 t/m* *přesun hmot - celkem 0,130 + 0,043 = 0,173 t/m*	m	34,000	460,00	15 640,00	0,173	5,882		
17	822-1	597093311R00	Žlab odvodňovací dl. 1000mm *sml.rozpočet , pol.č. 62* *celkem 3 m, tj. 3 ks* *přesun hmot - osazení žlabu 0,292 t/m* *přesun hmot - žlab vč.roštu 0,047 t/m* *přesun hmot - celkem 0,292 + 0,047 = 0,339 t/m*	kus	3,000	6 800,00	20 400,00	0,339	1,017		
18	822-1	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 17 cm, štěrkodrt frakce 0-32 mm *sml.rozpočet , pol.č. 19* *3,1x17=52,7 m2*	m2	52,700	280,00	14 756,00	0,316	16,653		
19	822-1	596841111RT6	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší včetně dlaždic betonových 30/30/4 cm *sml.rozpočet , pol.č. 25* *352 ks dlaždic* *352 x 0,3 x 0,3 = 31,98 m2* *přesun hmot - osazení dlaždic 0,101 t/m2* *přesun hmot - dlaždice 0,115 t/m2* *přesun hmot - celkem 0,101 + 0,115 = 0,216 t/m2*	m2	31,680	500,00	15 840,00	0,216	6,843		
20	822-1	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl.4 cm *sml.rozpočet , pol.č. 22* *52,7-31,68=21,02 m2*	m2	21,020	720,00	15 134,40	0,167	3,510		
21	SPC	58380056	Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm *sml.rozpočet , pol.č. 30*	m2	21,020	680,00	14 293,60	0,118	2,480		
22	822-1	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným	t	36,386	270,00	9 824,16				
			celkem 1 (bez DPH)				215 987,90		36,386		53,083