DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML/2026/143 uzavřené dne 7. 7. 2026 (dále jen **„Smlouva"**)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen **„OZ"**)

číslo dodatku Objednatele: SML/2026/143-2

Článek I.

Objednatel:	**Město Čelákovice**
se sídlem:	náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
zastoupený:	Ing. Josefem Pátkem, PhD., starostou města
IČ:	00240117
DIČ:	CZ00240117
(dále jen **„Objednatel"**)	

a

Zhotovitel:	**IPPOS BOHEMIA s.r.o.**
se sídlem:	Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha 6
jednající:	Ing. Pavel Pospíšil, jednatel
IČ:	26157284
DIČ:	CZ26157284
(dále jen **„Zhotovitel"**)	

(**„Objednatel"** a **„Zhotovitel"** dále společně také jako **„Smluvní strany"**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2026/143-2 ke Smlouvě (dále jen **„Dodatek"**)

Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle změnového listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pozdějším znění.
3. Celková cena díla uvedená v článku 6. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se mění po dohodě Smluvních stran na výši

   9.600.489,28 Kč bez DPH.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – změnový list č. 2.
2. Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Zhotovitel se zavazuje, že připojí k tomuto Dodatku uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvním stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením rady města č. 20/2026/4.2 ze dne 29. 9. 2026.

5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platným předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovicích dne 30. 09. 2026

Za Objednatele:

Ing. Josef Pátek, PhD.
starosta města

V Praze dne 30. 9. 2026

Za Zhotovitele:

IPPOS BOHEMIA s.r.o.
Malobřevnovská 911/16 169 00 Praha 6
IČO: 26157284
DIČ: CZ26157284
e-mail: ippos@volny.cz

Ing. Pavel Pospíšil
jednatel společnosti

Změnový list stavebních prací

ZL č. 2

Projekt:	**Čelákovice - Rekonstrukce ulice Na Hrádku**
Investor:	Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
Zhotovitel:	IPPOS BOHEMIA, s.r.o., Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha 6, IČ: 261 57 284
Zpracovatel projektu	PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 9, Ing. Pavel Hošek, Ing. Jiří Surovec, Ph.D.
Technický dozor:	LTM stavební s.r.o., Horkého 2299/16, 143 00 Praha 4 – Modřany, Ing. Tomáš Kubát

Název:
ZL č.: **2**

Vystavil: Ing. Pavel Pospíšil Datum vydání ZL:

Předmět změny:

1) Doplnění nopové fólie vč. štěrkového zásypu u přilehlého domu
2) Betonový odvodňovací žlábek - u svodu dešťové vody
3) Obnova mlatového chodníku, nový chodník z mlatu
4) Výměna pískovcových dlaždic u muzea
5) Geodetické zaměření propustku u Čelákovického potoku
6) Nerealizované osazení horské vpusti
7) Napojení odvodňovacího žlabu u muzea do odlehčovací kanalizační stoky
8) Povrchové úpravy terénu, zvětšení rozsahu
9) Podkladní betonová vrstva pod revizní šachty
10) Provizorní osazení starých žulových obrubníků na mostku
11) Betonová opěra mezi žulovým obrubníkem a kamennou zdí
12) Méněpráce – Nerealizované položky ze zasmluvněného rozpočtu
13) Nájezd u muzea, změna skladby
14) Změna skladby za obrubníkem u muzea, kačírek
15) Obetonování mělkého kameninového potrubí
16) Parkovací zálivy, změna skladby
17) Nový koš a nové stojany na kola u knihovny
18) Nová kanalizační šachta u muzea (bez již vyfakturované položky Přesun hmot v rámci ZL č. 1)
19) Nová uliční vpusť vč napojení a odvodnění do odlehčovací stoky v parkovišti (bez již vyfakturované položky Lože pod potrubí v rámci ZL č. 1)

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora, projektantem a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Jedná se o změny, které reflektovaly skutečný stav na staveništi a vznikly v průběhu výstavby.

Dále se jedná o rozšíření předmětu díla na základě požadavků investora.

Technický popis změny:

Nerealizované položky - MÉNĚPRÁCE:
6) Nerealizované osazení horské vpusti
12) Méněpráce – Nerealizované položky ze zasmluvněného rozpočtu
13) Nájezd u muzea, změna skladby
14) Změna skladby za obrubníkem u muzea
16) Parkovací zálivy, změna skladby

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:
1) Doplnění nopové fólie vč. štěrkového zásypu u přilehlého domu
2) Betonový odvodňovací žlábek - u svodu dešťové vody
3) Obnova mlatového chodníku, nový chodník z mlatu
4) Výměna pískovcových dlaždic u muzea
5) Geodetické zaměření propustku u Čelákovického potoku
7) Napojení odvodňovacího žlabu u muzea do odlehčovací kanalizační stoky
8) Povrchové úpravy terénu, zvětšení rozsahu
9) Podkladní betonová vrstva pod revizní šachty
10) Provizorní osazení starých žulových obrubníků na mostku
11) Betonová opěra mezi žulovým obrubníkem a kamennou zdí
13) Nájezd u muzea, změna skladby
14) Změna skladby za obrubníkem u muzea, kačírek
15) Obetonování mělkého kameninového potrubí
16) Parkovací zálivy, změna skladby
17) Nový koš a nové stojany na kola u knihovny
18) Nová kanalizační šachta u muzea (bez již vyfakturované položky „Přesun hmot" v rámci ZL č. 1)
19) Nová uliční vpusť vč napojení a odvodnění do odlehčovací stoky v parkovišti (bez již vyfakturované položky „Lože pod potrubí" v rámci ZL č. 1)

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky obsahují přiložené rozpočty.

Přílohy:
Oceněný soupis prací:

zpracovatel: Ing. Pavel Pospíšil

Dopad změny do vydané dokumentace:

Výkaz výměr / rozpočet

CENA DLE DODATKU č. 1 K SOD:	**9 457 271,11 Kč bez DPH**
ČÁSTKA ZMĚNOVÉHO LISTU č. 2:	**+ 143 218,17 Kč bez DPH**
SMLOUVA O DÍLO VČETNĚ ZL č. 1 a 2:	**9 600 489,28 Kč bez DPH**
ČASOVÝ DOPAD:	**+ 0 dnů**

Investor: Ing. Josef Pátek, PhD., starosta ..... Podpis ..... 30. 09. 2026 datum

MĚSTO ČELÁKOVICE

Zhotovitel: Ing. Pavel Pospíšil, jednatel ..... Podpis ..... 21. 9. 2026 datum

POS BOHEMIA s.r.o.
Milíobřevnovská 911/16 169 00 Praha 6
IČO: 26157284
DIČ: CZ26157284

TDS: Ing. Tomáš Kubát ..... Podpis ..... 24. 9. 2026 datum

ETM stavební s.r.o.
Horkého 2299/16
143 00 Praha 4 – Modřany
IČ: 045 96 188

IPPOS BOHEMIA s.r.o.

v Praze dne 23.09.2026

Čelákovice, rekonstrukce ulice Na Hrádku - více a méněpráce

V případě identických,či podobných položek jsou použity ceny dle SoD. V případě prací, které neobsahuje SoD se vychází z cen dle URS 2026/II **vynásobený koeficientem dle SOD.**

čís.	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem	hmotnost-př.hmot jednot.	hmotnost-př.hmot celkem	hmotnost-bourání jednot.	hmotnost-bourání celkem

REKAPITULACE :

1. Doplnění nopové fólie vč. štěrkového zásypu u přilehlého domu.	11 583,20
2. Betonový odvodňovací žlábek - u svodu dešťové vody	1 667,76
3. Obnova mlatového chodníku, nový chodník z mlatu	16 602,60
4. Výměna pískovcových dlaždic u muzea	6 072,00
5. Geodetické zaměření propustku u Čelákovického potoku	18 000,00
6. Osazení horské vpusti	-3 740,00
7. Napojení odvodňovacího žlabu u muzea do odlehčovací kanalizační stoky	96 226,81
8. Povrchové úpravy terénu	10 200,00
9. Podkladní betonová vrstva pod revizní šachty	7 588,80
10. Provizorní osazení starých žulových obrubníků na propustek	18 379,48
11. Betonová opěra mezi žulovým obrubníkem a kamenou zdí	10 725,00
12. Méněpráce (neprovedené práce)	-68 692,00
13. Nájezd u muzea, změna skladby	44 782,40
14. Změna skladby za obrubníkem u muzea, kačírek	-40 439,00
15. Obetonování mělkého kameninového potrubí	32 017,80
16. Parkovací zálivy, změna skladby	-181 460,20
17. Nový koš a nové stojany na kola u knihovny	56 900,00
18. Nová kanalizační šachta u muzea ze ZL č. 1 (bez vyfakturované položky Přesun hmot).	23 990,23
19. Nová uliční vpusť vč napojení a odvodnění do odlehčovací stoky v parkovišti - bez lože pod potrubí, vyfakturováno v rámci ZL č. 1	82 813,29
celkem (bez DPH)	**143 218,17**
DPH 21%	30 075,82
celkem (vč.DPH)	**173 293,99**

1. Doplnění nopové fólie vč. štěrkového zásypu u přilehlého domu.

1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	8,00	442,00	3 536,00
2	7111116	Izolace, nopová folie proti zem. vlhkosti	m2	18,00	370,00	6 660,00
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8,00	173,40	1 387,20
		celkem 1 (bez dph)				**11 583,20**

2. Betonový odvodňovací žlábek - u svodu dešťové vody

1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor.3 do 50m3, strojně	m3	0,270	589,56	159,18
2	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,500	121,72	60,86
3	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,500	122,40	61,20
4	979999975R00	Poplatek za uložení , zemina a kamení s příměsí 10% (cihla, beton), (skup.170504)	t	0,500	190,40	95,20
5	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š do 500 mm	m	3,000	189,04	567,12
6	59227001	žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm	m	3,000	241,40	724,20
		celkem 2 (bez dph)				**1 667,76**

3. Obnova mlatového chodníku, nový chodník z mlatu

1	589116111R00V	Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých tl. 3 cm *smluvní rozpočet, pol. č. 21*	m2	21,00	55,00	1 155,00
2	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm *smluvní rozpočet, pol. č. 19*	m2	21,00	280,00	5 880,00
3	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	30,000	318,92	9 567,60
		celkem 3 (bez dph)				**16 602,60**

4. Výměna pískovcových dlaždic u muzea

1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho *smluvní rozpočet, pol. č. 2*	m2	6,00	91,00	546,00
2	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm *smluvní rozpočet, pol. č. 3*	m2	6,00	272,00	1 632,00
3	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm *smluvní rozpočet, pol. č. 4*	m2	6,00	105,00	630,00
4	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107) *smluvní rozpočet, pol. č. 5*	t	0,55	480,00	264,00
5	596841111RT6	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC *smluvní rozpočet, pol. č. 25*	m2	6,00	500,00	3 000,00
		celkem 4 (bez dph)				**6 072,00**

5. Geodetické zaměření propustku u Čelákovického potoku

1	999000003VD	Geodetické zaměření *smluvní rozpočet, pol. č. 125*	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00		
		celkem 5 (bez dph)				**18 000,00**		

6. Osazení horské vpusti

1	894412811RBB	Osazení horské vpusti	kus	1,00	-3 740,00	-3 740,00		
		celkem 6 (bez dph)				**-3 740,00**		

7. Napojení odvodňovacího žlabu u muzea do odlehčovací kanalizační stoky

Včetně napojení DN 160, délka 30 m

1	139601102R00	Ruční výkop jam,rýh hor. 3 *sml.rozpočet , pol.č. 84*	m3	21,50	1 490,00	32 035,00		
2	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m *sml.rozpočet , pol.č. 89* *m3 x 1,8*	t	32,250	210,00	6 772,50		
3	979999997R00	Poplatek za uložení zemina (skup.170504) *sml.rozpočet , pol.č. 78*	t	32,25	450,00	14 512,50		
4	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	30,000	133,96	4 018,80	0,001	0,030
5	28614207	Trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	30,000	579,36	17 380,80	0,004	0,120
6	451573111	Lože pod potrubí,obsyp, stoky a drobné objekty,šachty, v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 6	m3	17,200	646,00	11 111,20	1,890	32,508
7	977151113	Nový prostup a navrtávka do šachty	kus	1,000	4 400,00	4 400,00		
8	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným	t	32,658	183,60	5 996,01		
		celkem 7 (bez dph)				**96 226,81**		32,658

8. Povrchové úpravy terénu

1	180405111RT1	Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině *smluvní rozpočet, pol. č. 51*	m2	85,00	120,00	10 200,00		
		celkem 8 (bez dph)				**10 200,00**		

9. Podkladní betonová vrstva pod revizní šachty

1	452312141R00	Lože pod šachtu z betonu C16/20 (4 kusy)	m3	3,60	2 108,00	7 588,80		
		celkem 9 (bez dph)				**7 588,80**		

10. Provizorní osazení starých žulových obrubníků na propustek

1	130901123	Osazení silničního obrubníku kamenného do lože z betonu prostého s boční opěrou, šířky přes 300 mm	m	31,000	497,08	15 409,48
2	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným	t	11,000	270,00	2 970,00
		celkem 10 (bez dph)				**18 379,48**

11. Betonová opěra mezi žulovým obrubníkem a kamenou zdí

1	274321411R00	Betonová patka, základový pás	m3	6,500	1 650,00	10 725,00
		celkem 11 (bez dph)				**10 725,00**

12. méněpráce (neprovedené práce)

1	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 *smluvní rozpočet, pol. č. 9, ODPOČET*	m3	-12,00	446,00	-5 352,00
2	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km *smluvní rozpočet, pol. č. 10, ODPOČET*	m3	-12,00	558,00	-6 696,00
3	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině *smluvní rozpočet, pol. č. 11, ODPOČET*	kus	-4,00	660,00	-2 640,00
4	899204111R00	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg *smluvní rozpočet, pol. č. 37, ODPOČET*	kus	-1,00	1 410,00	-1 410,00
5	55342678XVD	Litinová stromová mříž 120 x 120 cm s instalačním rámem *smluvní rozpočet, pol. č. 38, ODPOČET*	ks	-1,00	28 000,00	-28 000,00
6	222370605R00	Měření rozhlas.zařízení a měření srozumitelnosti *smluvní rozpočet, pol. č. 41, ODPOČET*	kus	-1,00	0,00	0,00
7	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 *smluvní rozpočet, pol. č. 52, ODPOČET*	m3	-6,00	446,00	-2 676,00
8	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km *smluvní rozpočet, pol. č. 53, ODPOČET*	m3	-6,00	558,00	-3 348,00
9	02656020	Šeřík obecný - Syringa vulgaris v. 20-30 cm *smluvní rozpočet, pol. č. 12, ODPOČET*	kus	-4,00	50,00	-200,00
10	320101111R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg *smluvní rozpočet, pol. č. 13, ODPOČET*	m3	-1,00	3 720,00	-3 720,00
11	589000X21VD	betonový květináč 50x50x50 cm *smluvní rozpočet, pol. č. 14, ODPOČET*	ks	-2,00	4 400,00	-8 800,00
12	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné *smluvní rozpočet, pol. č. 82, ODPOČET*	m	-39,00	150,00	-5 850,00
		celkem 12 (bez dph)				**-68 692,00**

13. Nájezd u muzea, změna skladby

1	591211211R00V	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 4 cm *smluvní rozpočet, pol. č. 27, ODPOČET*	m2	-65,00	720,00	-46 800,00
2	58380056	Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm *smluvní rozpočet, pol. č. 34, ODPOČET*	m2	-66,30	680,00	-45 084,00
3	58380059	Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm, řezaná	m2	66,30	1 428,00	94 676,40
4	5912111111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože ze suchého betonu tl. 6 cm	m2	65,00	646,00	41 990,00
		celkem 13 (bez dph)				**44 782,40**

14. Změna skladby za obrubníkem u muzea, kačírek

1	591211211R00V	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 4 cm *smluvní rozpočet, pol. č. 27, ODPOČET*	m2	-59,50	720,00	-42 840,00
2	58380056	Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm *smluvní rozpočet, pol. č. 34, ODPOČET*	m2	-59,50	680,00	-40 460,00
3	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm *smluvní rozpočet, pol. č. 19, ODPOČET*	m2	-59,50	280,00	-16 660,00
4		Kačírek 32/64	t	37,80	1 200,00	45 360,00
5		Kladení kačírku 32/64	m2	59,50	238,00	14 161,00
		celkem 14 (bez dph)				**-40 439,00**

15. Obetonování mělkého kameninového potrubí

1	837312221	Kameninové potrubí DN 400, délka 18 m *obetonování* *0,35x18=6,3*	m3	6,30	1 462,00	9 210,60
2	831412111	Kameninové potrubí DN 800, délka 26 m *obetonování* *0,6x26=15,6*	m3	15,60	1 462,00	22 807,20
		celkem 15 (bez dph)				**32 017,80**

16. Parkovací zálivy, změna skladby

1	59248130	Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II nat *smluvní rozpočet, pol. č. 66, ODPOČET*	kus	-1 636,80	146,00	-238 972,80
2	596921113R00V	Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 40 mm, plocha do 500 m2 *smluvní rozpočet, pol. č. 64, ODPOČET*	m2	-93,00	390,00	-36 270,00
3	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm *smluvní rozpočet, pol. č. 61*	m2	95,00	780,00	74 100,00
4	58380129	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I *smluvní rozpočet, pol. č. 65*	t	23,80	827,00	19 682,60
		celkem 16 (bez dph)				**-181 460,20**

17. Nový koš a nové stojany na kola u knihovny

1	R-pol	Litinový koš MASIV na ozdobném sloupku, barva černá	kus	1,00	14 600,00	14 600,00
2	936104211	Montáž litinového koše	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
3	R-pol	Stojan na kola litinový	kus	2,00	17 600,00	35 200,00
4	936174311	Instalace cyklostojanů	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
		celkem 17 (bez DPH)				**56 900,00**

18. Nová kanalizační šachta u muzea - bez přesunu hmot, vyfaturováno v rámci ZL č. 1.

Nová šachta a splašková kanalizace DN 300.
V délce 4 m.

1	800-1	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu *bourání staré původní zděné šachty, vč.bet poklopu a podloží 3x1,5x0,6=2,7m3*	m3	0,970	4 856,40	4 710,71	2,200	2,134
2	822-1	997221611 979083117R0	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,000	133,38	0,00		
3	822-1	0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m *sml.rozpočet , pol.č. 89*	t	0,000	143,64	0,00		
4	801-3	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu,cihel,tašek, (skup.170107) *sml.rozpočet , pol.č. 5*	t	0,000	328,32	0,00		
5	800-1	139601102R00	Ruční výkop jam,rýh hor. 3 *sml.rozpočet , pol.č. 84* *(4x0,8x0,7) + (0,8 x 0,8x0,7)=2,688m3*	m3	2,688	1 019,16	2 739,50		

		979083117R0								
6	822-1	0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m *sml.rozpočet , pol.č. 89* *m3 x 1,8*	t	4,032	143,64	579,16			
7	801-3	979999997R00	Poplatek za uložení zemina (skup.170504) *sml.rozpočet , pol.č. 78*	t	4,032	307,80	1 241,05			
8	827-1	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200	m	4,000	142,27	569,09	0,001	0,004	
9	SPC	28614208	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	4,000	759,24	3 036,96	0,006	0,024	
10	822-1	894811127	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/200	kus	1,000	5 335,20	5 335,20	0,030	0,030	
11	827-1	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,500	1 750,00	4 375,00			
12	827-1	451573111	Lože pod potrubí,obsyp, stoky a drobné objekty,šachty, v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,160	649,80	1 403,57	1,890	4,082	
			celkem 18 (bez DPH)				**23 990,23**		4,140	0,000

19. Nová uliční vpusť vč napojení a odvodnění do odlehčovací stoky v parkovišti - bez lože pod potrubí, vyfakturováno v rámci ZL č. 1
Včetně napojení DN 160, délka 16 m.

1	800-1	139601102R00	Výkop jam,rýh hor. 3, strojně *sml.rozpočet , pol.č. 84* *(16x1,8x0,6)+(1,8x0,8x0,8)=18,432*	m3	18,432	1 490,00	27 463,68
		979083117R0					
2	822-1	0	Vodorovné přemístění suti na skládku dvč nakládky do 6000 m *sml.rozpočet , pol.č. 89* *m3 x 1,8*	t	27,648	210,00	5 806,08
3	801-3	979999997R00	Poplatek za uložení zemina (skup.170504) *sml.rozpočet , pol.č. 78*	t	27,648	450,00	12 441,60
4	827-1	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	16,000	134,75	2 155,97
5	SPC	28614207	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	16,000	514,37	8 229,89
6	801-3	394411020RBF	Vpusť uliční z dílců,kal.koš,mříž litina *sml.rozpočet , pol.č. 71*	kus	1,000	16 600,00	16 600,00
7	827-1	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,500	1 750,00	4 375,00
8	822-1	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným	t	31,087	184,68	5 741,07
			celkem 19 (bez DPH)				**82 813,29**