

Oddíl I. Smluvní strany:

Objednatel : **Obec Nový Malín**
Nový Malín č.p. 240
788 03 Nový Malín
IČ: 00303089
DIČ: CZ 00303089

Zastoupený: Mgr. Markem Štenclem, starostou obce
mobil.: 606 760 493

Zhotovitel : **MERAT s.r.o.**
Zahradní 1069
687 51 Nivnice
IČ : 04817711
DIČ : CZ 04817711

Zastoupený: Ing. Luděk Fridrichem, jednatelem
Tel. : 602728955, merat@centrum.cz
Zapsán u KS v Brně, oddíl C, vložka 92091

Oddíl II. Předmět díla:

1. Vymezení díla:
2. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Sportovní a dětské hřiště Hrabišínská, Nový Malín“, obsahující provedení odstranění stávajícího povrchu z umělé trávy včetně podložky, úpravu podkladních vrstev před pokládkou nového sportovního povrchu EPDM s podkladní podložkou, lajnování, dále odstranění stávajících záchytných sítí. Instalaci nových záchytných sítí a instalaci dřevěného fošnového mantinelu. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1.

Oddíl III. Cena za dílo:

1. CELKOVÁ CENA PŘEDMĚTU DÍLA JE

Bez DPH	1 481 126,54 Kč
DPH 21%	311 036,57 Kč
včetně DPH	1 792 163,11 Kč

(slovy: jeden milion sedm set devadesát dva tisíc jedno sto šedesát tři korun českých 11/100)

2. Zhotovitel se zavazuje provést, objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit cenu za realizované dílo.
3. Cena za předmět plnění zakázky je stanovena jako nejvýše přípustná.
Jednotkové ceny použité pro vytvoření nabídkové ceny jsou označeny jako nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla.
4. Nabídkovou cenu lze překročit pouze v následujících případech:
 - v případě, že zadavatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno v zadávací dokumentaci,
 - v případě změny daňových předpisů v průběhu realizace,
 - v případě realizace víceprací předem odsouhlasených zadavatelem.

Oddíl IV. Doba plnění:

1. Za předpokladu splnění všech v této smlouvě dohodnutých spolupůsobení objednatele ve sjednaných termínech, provede zhotovitel práce v termínu:

- zahájení: 01. 08. 2024
- dokončení: 30. 09. 2024

2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termíny dodržet a předpokládaný termín dokončení stavby se zpozdí ne vinou zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu realizovat.

3. Zhotovitel si vyhrazuje právo přerušit práce za nepříznivého počasí, kdy z technologických důvodů nelze tyto provádět.

O dobu přerušení se prodlužuje termín dokončení a předání díla.

Vzhledem k dodržení technologie provádění prací a dodávek budou montážní práce pozastaveny po dobu nesplnění následujících podmínek:

- podkladní vrstvy pro pokládku budou suché a teplota podkladních vrstev bude minimálně +8°C, maximálně +40°C;
 - teplota povrchu bude minimálně 3 K nad příslušnou teplotou rosného bodu pro vyloučení nebezpečí tvorby kondenzátu na podkladu;
 - limitní relativní vlhkost vzduchu pro kladení povrchů je min. 40%, max. 80%;
- nátěrové práce i nanášení jednotlivých vrstev může být prováděno jen při stálých nebo klesajících teplotách.

Oddíl VI. Fakturace a placení:

1. Zhotovitel neposkytuje zálohy.
2. Cena díla bude zaplacená v plné výši po dokončení díla. Podkladem pro její zaplacení je daňový doklad - faktura, vystavená ke dni podpisu předávacího protokolu, jejíž splatnost bude minimálně 21 dnů od data jejího vystavení.

Oddíl VII. Staveniště:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob 3 dny před zahájením stavebních prací.

Oddíl VIII. Povinnosti zhotovitele:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas s vynaložením příslušné odborné péče a dle požadavků stanovených touto smlouvou o dílo.

2. Zhotovitel je odpovědný za případné škody způsobené prováděním předmětu díla na majetku objednatele a třetích osob, je-li jejich příčinou porušení povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků na stavbě.

Oddíl IX. Záruční lhůta:

1. Zhotovitel poskytne objednateli ode dne předání a převzetí díla záruku na dílo v délce minimálně 36 měsíců.

Oddíl X. Důvody odstoupení od smlouvy:

1. Důvody k odstoupení od smlouvy jsou:
 - pokud bude zhotovitel ve zpoždění s prováděním prací delším než 30 dnů
 - narušení postupu prací uplatněním práv třetích osob, v tomto případě má zhotovitel nárok na uhrazení účelně vynaložených nákladů
 - prodloužení objednatele delší než 30 dní po splatnosti faktury.

Oddíl XI. Sankce a smluvní pokuty:

1. Sjednává se sankce ve výši 0,05 % denně z ceny díla za každý den prodlení s předáním díla.
2. Smluvní strany si vzájemně zodpovídají za škody vzniklé porušením povinností ze závazného vztahu.

Oddíl XII. Zmocnění pracovníci k jednání:

1. Ve věcech smluvních:
 - za objednatele: Mgr. Marek Štencl, starosta
 - za zhotovitele: Ing. Luděk Fridrich
2. Ve věcech technických a provozních:
 - za objednatele: Ing. Ladislav Novoměstský, technik
 - za zhotovitele: Ing. Miroslav Flasar


Oddíl XIII. Dohody o změně smlouvy, počet výtisků:

1. Smluvní pokuty výše uvedené nemají vliv na náhradu škody vzniklou nesplněním této smlouvy.
2. Tuto smlouvu je možno doplňovat a měnit pouze písemnými dodatky, které budou takto označeny a potvrzeny zmocněnými pracovníky obou stran. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na 24. zasedání rady obce Nový Malín konané dne 12. 6. 2024 pod číslem usnesení: 03a/24/2024.
4. Tato smlouva vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážnou vůli obou smluvních stran a na důkaz toho smluvní strany smlouvu podepisují prostřednictvím svých statutárních zástupců.

V Novém Malíně dne 26. 6. 2024

Objednatel:  **Obec Nový Malín**
Nový Malín 240
788 03 Nový Malín
IČO 303089 DIČ. CZ00303089

.....
Mgr. Marek Štencl, starosta

Zhotovitel:  **MERAT s.r.o.**
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711

.....
Ing. Luděk Fridrich, jednatel

Příloha č.1 - položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportovní a dětské hřiště Hrabšinská Nový Malín**

Objekt: **SO 01 Víceúčelové hřiště**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **MERAT s. r. o.**

IČ: **O4817711**

DIČ: **CZ 04817711**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 340 294,11
PSV			140 832,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 481 126,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 481 126,54 CZK
Základní DPH	21 %	311 036,57 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 792 163,11 CZK


v NIVNICE

dne

22.4.2024


MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711

Za zhotovitele


Obec Nový Malín
Nový Malín 240
788 03 Nový Malín
IČO 303089 DIČ: CZ00303089

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			123 466,75
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			137 146,49
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			18 147,60
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 594,68
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			147 304,80
5	Komunikace	HSV			57 392,00
59.1	Sportovní povrchy	HSV			763 946,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			84 200,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 095,79
762	Konstrukce tesařské	PSV			103 643,28
783	Nátěry	PSV			37 189,15
Cena celkem					1 481 126,54

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
S:	Sportovní a dětské hřiště Hrabišinská Nový Malín					
Díl: 1		Zemní práce				123 466,75
1	113107505.R00	Odstranění podkladu z kamenivadrceného tl.5 cm	m2	422,00000	132,00	55 704,00
				15.57000		
				25.95000		
				14.40000		
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 sportovní vybavení 0,5*0,5*0,75*2	m3	0,37500	1 210,00	453,75
				0,37500		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,10000	200,00	4 220,00
		422*0.05		21.10000		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	211,00000	20,00	4 220,00
		kamenivo 21,1*10		211,00000		
5	R979 99-0265	Poplatek za uložení směsné stavební suti bez obsahu nebezpečných látek	t	40,09000	100,00	4 009,00
		kamenivo 21,1*1,9		40,09000		
6	215901101.RT5	Zhutnění podloží vibrační deskou	m2	422,00000	130,00	54 860,00
		422		422,00000		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				137 146,49
7	R0052	2) Odstranění sítí a napínavích lanek, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Ocelové prvky uložena do sběrných surovin do vzdálenosti 10 km	m2	336,00000	50,00	16 800,00
		/26+26+16+16/*4		336,00000		
8	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,32500	3 960,00	1 287,00
		volejbal 0,5*0,5*0,65*2		0,32500		
9	R111 20-0056	Odstranění umělého sportovního trávníku, tl. 15 mm včetně nazežání na rozměr 1 * 2 m	m2	422,00000	35,00	14 770,00
		422		422,00000		
10	R111 20-0056	Odstranění podložky tl. 20 mm pod umělým trávníkem	m2	422,00000	30,00	12 660,00
		422		422,00000		
11	R111 20-0056	Naložení betonu, umělého trávníku a podložky na dopravní prostředky	t	19,83500	295,00	5 851,33
		beton		0,84500		
		umělá tráva 422*0,025		10,55000		
		PU podložka 422*0,02		8,44000		
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,83500	296,00	5 871,16
		beton		0,84500		
		umělá tráva 422*0,025		10,55000		
		PU podložka 422*0,02		8,44000		
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	495,87500	26,00	12 892,75
		19,835*25				
14	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	0,84500	650,00	549,25
15	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	18,99000	3 500,00	66 465,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				18 147,60
16	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	7,10000	500,00	3 550,00
		71*0,1		7,10000		
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	7,10000	250,00	1 775,00
		71*0,1		7,10000		
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,10000	295,00	2 094,50
		71*0,1		7,10000		
19	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	71,00000	59,00	4 189,00
		71		71,00000		
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	71,00000	87,00	6 177,00
		71		71,00000		
21	00572410R	Směs travní parková	kg	2,13000	170,00	362,10
		71*0,03		2,13000		
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				2 594,68

22	271571111R00	Poštář základu ze štěrkopísku tříděného sportovní vybavení: 0,5*0,5*0,1*2	m3	0,20000 0,20000	1 314,00	262,80
23	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m sportovní vybavení: 2	kus	2,00000 2,00000	312,00	624,00
24	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 sportovní vybavení 0,5*0,5*0,65*2*1,1	m3	0,35750 0,35750	3 250,00	1 161,88
25	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení sportovní vybavení: 0,5*4*0,3*2	m2	1,20000 1,20000	350,00	420,00
26	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění sportovní vybavení: 0,5*4*0,3*2	m2	1,20000 1,20000	105,00	126,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				147 304,80
27	338171111R00	Osazení nastavení sloupků plotu za brankami 6	kus	6,00000 6,00000	378,00	2 288,00
28	90007632	Nastavení pro sloupky pro oplocení TR 60/4/2 200 mm, žár.pozinkované	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00
29	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kotevní desky vč. Objímek - kotveno na stávající sloupky oplocení. 10*26. 2*26	kg	312,00000 312,00000	182,50	56 940,00
30	R76799510	Materiál. atypických konstr. do 10 kg kotevní desky vč. Objímek - kotveno na stávající sloupky oplocení. 10*26. 2*26	kg	312,00000 312,00000	35,00	10 920,00
31	R0401	Sít pro oplocení PE 45/45/3 mm, dodávka a montáž Včetně ocelového lanka napínáku a karabinek. / 26+26+16+16 / *2.8	m2	235,20000 235,20000	189,00	44 452,80
32	R040115	Lešení lehké pomocné, výšky do 2,5 m	m2	84,00000	211,00	17 724,00
Díl: 5		Komunikace				57 392,00
33	R564 80-1111	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 4cm, frakce 0/32 mm	m2	422,00000	79,00	33 338,00
34	R564 80-1112	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm	m2	422,00000	57,00	24 054,00
Díl: 59.1		Sportovní povrchy				763 946,00
35	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s.	m2	422,00000	490,00	206 780,00
36	R0403	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm Směs z celoprobaveného EPDM granulátu a PUR pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h	m2	422,00000	1 150,00	485 300,00
37	R0151	Příplatek za barevnost plochy	m2	422,00000	100,00	42 200,00
38	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm tenis, volejbal, nohejbal m kopaná atyp. streetba latyp	m	423,80000 265,80000 158,00000	70,00	29 666,00
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				84 200,00
39	R0772	Sloupky pro volejbal, síť, pouzdra, žárově pozinkované, dodávka a montáž	sada	1,00000	12 600,00	12 600,00
40	R0785.1	Dodávka a montáž vlčka na pouzdro s úpravou EPDM / jako povrch hřiště/	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
41	R0785.1	Dodávka a montáž speciální sítě pro stávající zapuštěné branky kopané	kus	2,00000	23 500,00	47 000,00
42	R0791	Dodávka a montáž desky streetbalu - odrazová deska s řetízkovou sítkou	kus	2,00000	9 800,00	19 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 095,79
43	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	56,97000	107,00	6 095,79
Díl: 762		Konstrukce tesařské				103 643,28
44	R762257822	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm (26+26+16+16-3-3)*1,2	m2	93,60000 93,60000	300,00	28 080,00
45	R605-00022	Fošna hoblovaná z KVH profilu, smkr, tl. 36 mm, 2x zkosená hrana (26+26+16+10)*0,195*0,036*6*1,15	m3	3,77816 3,77816	20 000,00	75 563,28
Díl: 783		Nátěry				37 189,15
46	R78315798	Nátěr lazurovací mantinelů 2x lakování (78)*(0,195+0,036)*2*4	m2	216,21600 216,21600	172,00	37 189,15

Celkem

1 481 126,54